

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ETSAM

ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO-PROPUESTA

- 1. ILUMINACIÓN NATURAL
- 2. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
- 3. VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
- 4. ENVOLVENTE
- 5. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
- 6. ACTIVIDADES

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

ESTUDIO ILUMINACIÓN NATURAL



- 1. CONCLUSIONES CLIMOGRAMAS GIVONI Y OLGYAY
- 2. CONCLUSIONES CARTA SOLAR
- 3. NIVELES DE ILUMINACIÓN
- 4. ANÁLISIS OBSTRUCCIONES SOLARES EN PLANTA (EQUINOCIOS Y SOLSTICIOS)
- 5. ANÁLISIS OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA Y PROVOCADAS POR VEGETACIÓN (INVIERNO Y VERANO).
- 6. RECOMENDACIONES (PABELLÓN NUEVO Y ANTIGUO).
- 7. PROPUESTAS.
 - 1. REPARACIÓN DE LAS LAMAS DE LAS VENTANAS.
 - 2. PROTECCIÓN DE LOS HUECOS DE LA FACHADA SUR.
 - 3. SUSTITUCIÓN DE LAS PERSIANAS ANTIGUAS POR UNAS NUEVAS CON AISLANTE.
 - 4. FAVORECER LA VEGETACIÓN DE HOJA CADUCA EN LA FACHADA SUR.
 - 5. INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS HERON LIGHTING SYSTEM
 - 6. INTRODUCCIÓN DE SOLATUBES.
 - 7. ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS INGLESES

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Estudio climogramas



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS CLIMÁTICO Y RECOMENDACIONES

CLIMOGRAMA DE OLGYAY PARA LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ETSAM

De la lectura de este climograma, realizado con los datos de temperaturas media de las mínimas y media de las máximas de temperaturas y humedades relativas de cada mes (según los datos climáticos de las estaciones más cercanas y con los datos de humedad relativa de la estación meteorológica situada en el Retiro), se desprenden las siguientes recomendaciones:

Meses fríos:

- Hay que aprovechar el soleamiento de octubre a mayo.
- Únicamente las mínimas absolutas están por debajo de la línea de congelación.
- Posibilidad de conseguir confort al sol los mediodías de enero, febrero y diciembre
- Posibilidad de conseguir el confort al sol en las horas anteriores y posteriores al mediodía en abril, mayo, octubre y noviembre

Meses cálidos:

- Deben preverse sombras las horas de mediodía de mayo, y todo el día durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre; esto supone contar con elementos de obstrucción solar fijos y móviles.
- Las temperaturas exteriores altas, deben moderarse con aporte de humedad y/o ventilación en las horas centrales de junio y septiembre, y durante todo el día en julio y agosto.
- Hay que tener en cuenta que la evaporación media anual de la zona es elevada 1.100 mm, mientras la precipitación media anual no llega a los 450 mm, eso indica que si hay refrigeraciones por evaporación, habrá que consumir agua externa para mantener los sistemas (por ejemplo láminas de agua en jardinería).

CLIMOGRAMA DE GIVONI PARA LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ETSAM

Las estrategias posibles en el caso de la ETSAM, son las siguientes:

Meses fríos:

- Hay necesidad de contar con calefacción convencional para las noches de enero, febrero, marzo y diciembre.
- Se pueden conseguir condiciones de confort con sistemas activos en las horas medias diurnas de estos mismos meses y las nocturnas de marzo, abril y octubre.
- Con sistemas pasivos se entra en confort los días de enero y diciembre, y noches de mayo, junio y septiembre.
- Se alcanzan condiciones de confort por ganancias internas durante los días de febrero, marzo y noviembre.


Meses cálidos:

- Deben preverse sombras las horas de mediodía de mayo, y todo el día durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre; esto supone contar con elementos de obstrucción solar fijos y móviles.
- Necesitamos apreciable inercia en la edificación para mantener las temperaturas nocturnas durante el día en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
- Hay que prever ventilación en junio, julio, agosto y septiembre. Ya que las temperaturas exteriores en las horas diurnas son calientes, la ventilación tendrá que hacerse con aire tomado de zonas frías.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA CARTA SOLAR

A la vista de los Climogramas de Olgyay y Givoni y de la carta solar, se recomienda mantener sin obstrucciones solares la orientación sur con una inclinación de los rayos solares de entre 23º y 26º (que permite una insolación de 4 horas a 3 horas en el mes más frío del año).

Así mismo se recomendaría protegen los huecos orientados a sur con elementos fijos, que impidan el soleamiento a partir de los 63º, evitando el soleamiento en las 4 horas centrales del día de abril a agosto, en los meses de agosto, septiembre y octubre se tendrán que usar protecciones móviles.

Las protecciones fijas no impiden la captación en los meses fríos en enero, febrero, marzo y abril, y posteriormente en noviembre y diciembre.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante


Tutor: F.J. Neila

Niveles de iluminación


PLANTA Y




PLANTA X




PLANTA 0




PLANTA 1



PLANTA 2



PLANTA 3



- NIVELES DE ILUMINACIÓN NATURAL
- ESPACIO SUFICIENTEMENTE ILUMINADO
 - ESPACIO ESCASAMENTE ILUMINADO
 - ESPACIO SIN ILUMINACIÓN
 - ZONAS DE PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Para mejorar la iluminación natural se propone la introducción de solatubos en las zonas calificadas con baja iluminación. Que son principalmente las zonas de los sótanos y algunos distribuidores escasamente iluminados.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



SOMBRA ARROJADA A LAS 10h
SOMBRA ARROJADA A LAS 12h



OBSTRUCCIONES SOLARES EN LOS EQUINOCIOS



OBSTRUCCIONES SOLARES EN EL SOLSTICIO DE VERANO

SOMBRA ARROJADA A LAS 10h
SOMBRA ARROJADA A LAS 12h

Obstrucciones solares

Zonas de confort en invierno:

- Fachada sur pabellón antiguo.
- Patio entre pabellones (sólo horas centrales)

Inconvenientes:

- Falta de acondicionamiento de esos espacios, que en muchos casos están vallados para preservar una zona de pradera de carácter ornamental.

Propuesta:

- Habilitar estas zonas con suficiente radiación como zonas de estancia para los meses invierno.

Zonas de confort en verano:

- Las zonas de confort en verano están directamente ligadas a la vegetación existente.

Inconvenientes:

- La zona soleada del aparcamiento sur, así como los pavimentos duros y asfaltados ante las fachadas sur no sombreadas agravan el sobrecalentamiento de las edificaciones.

Propuesta:

- Acondicionamiento de dichas zonas como zonas de estancia para los meses de junio, julio, agosto y septiembre.


///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Obstrucciones solares

OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA ESTE EN INVIERNO + OBSTRUCCIONES PROVOCADAS POR VEGETACIÓN



OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA ESTE EN VERANO + OBSTRUCCIONES PROVOCADAS POR VEGETACIÓN



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Obstrucciones solares


ÁNGULOS DE SOMBRA

1-1'	21 DICIEMBRE 1 min de sol ESTE- 7:25 h AVS = 0,0° AHS = 31,3°
2-2'	21 ENE-NOV 0:30 h de sol ESTE- De 7:23 h a 7:53 h AVS (7:23) = 1,8° AHS (7:23)= 28,9° AVS (7:53) = 7,8° AHS (7:53)= 33,9°
3-3'	21 FEB-OCT 1:30 h de sol ESTE- De 6:40 h a 8:10 h AVS (6:40) = 0,3° AHS (6:40)= 15,0° AVS (8:10) = 18° AHS (8:10)= 31,1°
4-4'	21 MARZO-SEPTIEMBRE 2:30 h de sol ESTE- De 6:15 h a 8:45 h AVS (6:15) = 2,5° AHS (6:15)= 2,9° AVS (8:45) = 33,5° AHS (8:45)= 29,9°
5-5'	21 ABRIL-AGOSTO 4:00 h de sol ESTE- De 5:30 h a 9:30 h AVS (5:30) = 1,7° AHS (5:30)= -13,5° AVS (9:30) = 50,5° AHS (9:30)= 30,3°
6-6'	21 MAYO-JULIO 4:00 h de sol ESTE- De 6:00 h a 10:00 h AVS (6:00) = 13,3° AHS (6:00)= -15,8° AVS (10:00) = 61° AHS (10:00)= 28,6°
7-7'	21 JUNIO 5:15 h de sol ESTE- De 5:00 h a 10:15 h AVS (5:00) = 4,8° AHS (5:00)= -27,3° AVS (10:15) = 65,4° AHS (10:15)= 28,9°
8	21 JUNIO Máx. AVS perpendicular a la pared ESTE- 8:05 h AVS (8:05) = 38,2° AHS (8:10)= 0,0°

PROTECCIÓN SOLAR
Debemos usar protección solar para evitar la radiación solar



CAPTACIÓN SOLAR
Incidencia solar < 30° respecto a la perpendicular a la fachada
No puede haber ningún elemento que obstruya la radiación solar desde la horizontal hasta este ángulo



En el intervalo MARZO-SEPTIEMBRE
MARZO: Captación solar
SEPTIEMBRE: Protección solar

En el intervalo ABRIL-AGOSTO
ABRIL: Captación solar
AGOSTO: Protección solar


///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Obstrucciones solares

OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA SUR EN INVIERNO + OBSTRUCCIONES PROVOCADAS POR VEGETACIÓN



OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA SUR EN VERANO + OBSTRUCCIONES PROVOCADAS POR VEGETACIÓN



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Obstrucciones solares


ÁNGULOS DE SOMBRA

1-1'	21 DICIEMBRE. 4h de sol De 10:00 h a 14:00 h AVS = 23,2° AHS (10:00) = -30,0° AHS (14:00) = 30,0°	7-7'	21 ABRIL-AGOSTO. 2h de sol De 11:00 h a 13:00 h AVS= 61,8° AHS (11:00) = -30,0° AHS (13:00) = 30,0°
2-2'	21 DICIEMBRE. 3:00h de sol De 10:30 h a 13:30 h AVS = 24,9° AHS (10:30) = -22,5° AHS (13:30) = 22,5°	8-8'	21 MAYO-JULIO. 1:30h de sol De 11:15 h a 12:45 h AVS = 70,6° AHS (11:15) = -30,0° AHS (12:45) = 30,0°
3-3'	21 ENE-NOV. 3:55h de sol De 10:03 h a 13:57 h AVS = 26,6° AHS (10:03) = -30,0° AHS (13:57) = 30,0°	9-9'	21 JUNIO. 1:20h de sol De 11:20 h a 12:40 h AVS = 73,8° AHS (11:20) = -30,0° AHS (12:40) = 30,0°
4-4'	21 ENE-NOV. 3:00h de sol De 10:30 h a 13:30 h AVS = 27,8° AHS (10:30) = -23,4° AHS (13:30) = 23,4°	10	21 JUNIO MÁX. PERP. A las 12:00 h AVS = 73,4° AHS = 0,0°
5-5'	21 FEB-OCT. 3:25h de sol De 10:18 h a 13:42 h AVS = 36,6° AHS (10:18) = -30,0° AHS (13:42) = 30,0°		
6-6'	21 MARZO-SEPTIEMBRE. 2:45h de sol De 10:38 h a 13:22 h AVS = 49,4° AHS (10:38) = -30,0° AHS (13:22) = 30,0°		

PROTECCIÓN SOLAR
Debemos usar protección solar para evitar la radiación solar



CAPTACIÓN SOLAR
Incidencia solar < 30° respecto a la perpendicular a la fachada
No puede haber ningún elemento que obstruya la radiación solar desde la horizontal hasta este ángulo



En el intervalo MARZO-SEPTIEMBRE
MARZO: Captación solar
SEPTIEMBRE: Protección solar

En el intervalo ABRIL-AGOSTO
ABRIL: Captación solar
AGOSTO: Protección solar

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Obstrucciones solares

OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA SUR EN INVIERNO + OBSTRUCCIONES PROVOCADAS POR VEGETACIÓN



OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA SUR EN VERANO + OBSTRUCCIONES PROVOCADAS POR VEGETACIÓN



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Obstrucciones solares


ÁNGULOS DE SOMBRA

1-1'	21 DICIEMBRE. 4h de sol De 10:00 h a 14:00 h AVS = 23,2° AHS (10:00) = -30,0° AHS (14:00) = 30,0°	7-7'	21 ABRIL-AGOSTO. 2h de sol De 11:00 h a 13:00 h AVS= 61,8° AHS (11:00) = -30,0° AHS (13:00) = 30,0°
2-2'	21 DICIEMBRE. 3:00h de sol De 10:30 h a 13:30 h AVS = 24,9° AHS (10:30) = -22,5° AHS (13:30) = 22,5°	8-8'	21 MAYO-JULIO. 1:30h de sol De 11:15 h a 12:45 h AVS = 70,6° AHS (11:15) = -30,0° AHS (12:45) = 30,0°
3-3'	21 ENE-NOV. 3:55h de sol De 10:03 h a 13:57 h AVS = 26,6° AHS (10:03) = -30,0° AHS (13:57) = 30,0°	9-9'	21 JUNIO. 1:20h de sol De 11:20 h a 12:40 h AVS = 73,8° AHS (11:20) = -30,0° AHS (12:40) = 30,0°
4-4'	21 ENE-NOV. 3:00h de sol De 10:30 h a 13:30 h AVS = 27,8° AHS (10:30) = -23,4° AHS (13:30) = 23,4°	10	21 JUNIO MÁX. PERP. A las 12:00 h AVS = 73,4° AHS = 0,0°
5-5'	21 FEB-OCT. 3:25h de sol De 10:18 h a 13:42 h AVS = 36,6° AHS (10:18) = -30,0° AHS (13:42) = 30,0°		
6-6'	21 MARZO-SEPTIEMBRE. 2:45h de sol De 10:38 h a 13:22 h AVS = 49,4° AHS (10:38) = -30,0° AHS (13:22) = 30,0°		

PROTECCIÓN SOLAR
Debemos usar protección solar para evitar la radiación solar



CAPTACIÓN SOLAR
Incidencia solar < 30° respecto a la perpendicular a la fachada
No puede haber ningún elemento que obstruya la radiación solar desde la horizontal hasta este ángulo



En el intervalo MARZO-SEPTIEMBRE
MARZO: Captación solar
SEPTIEMBRE: Protección solar

En el intervalo ABRIL-AGOSTO
ABRIL: Captación solar
AGOSTO: Protección solar


///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Obstrucciones solares

OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA OESTE EN INVIERNO + OBSTRUCCIONES PROVOCADAS POR VEGETACIÓN



OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA OESTE EN VERANO + OBSTRUCCIONES PROVOCADAS POR VEGETACIÓN



Obstrucciones solares invierno:
La obstrucción provocada por la edificación se mantiene durante las horas de mayor radiación en más del 75% del área colindante.
Sólo estarían en las mejores condiciones los espacios: ante las fachadas este por la mañana, ante la fachada de entrada del pabellón antiguo sur y patio entre pabellones justo a mediodía, y durante casi todas las horas centrales del día y la tarde en la fachada del ala norte al patio del pabellón antiguo.

Obstrucciones verano:
La necesidad de sombra para conseguir condiciones de confort en el exterior y rebajar el calentamiento del suelo en el entorno, no puede cumplirse con los obstrucciones provocadas por la edificación en verano.


///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

1-1'	21 DICIEMBRE 1 min de sol OESTE- 16:30 h AVS = 0,0° AHS = -31,3°
2-2'	21 ENE-NOV 0:30 h de sol OESTE- De 16:07 h a 16:37 h AVS (16:07) = 7,8° AHS (16:07)= -33,9° AVS (16:37) = 1,8° AHS (16:37)= -28,9°
3-3'	21 FEB-OCT 1:30 h de sol OESTE- De 15:50 h a 17:20 h AVS (15:50) = 18° AHS (15:50)= -31,1° AVS (17:20) = 0,3° AHS (17:20)= -15,0°
4-4'	21 MARZO-SEPTIEMBRE 2:30 h de sol OESTE- De 15:15 h a 17:45 h AVS (15:15) = 33,5° AHS (15:15)= -29,9° AVS (17:45) = 2,5° AHS (17:45)= -2,9°
5-5'	21 ABRIL-AGOSTO 4:00 h de sol OESTE- De 14:30 h a 18:30 h AVS (14:30) = 50,5° AHS (14:30)= -30,3° AVS (18:30) = 1,7° AHS (18:30)= 13,5°
6-6'	21 MAYO-JULIO 4:00 h de sol OESTE- De 14:00 h a 18:00 h AVS (14:00) = 61° AHS (14:00)= -28,6° AVS (18:00) = 13,3° AHS (18:00)= 15,8°
7-7'	21 JUNIO 5:15 h de sol OESTE- De 13:30 h a 16:30 h AVS (13:45) = 65,4° AHS (13:45)= -28,9° AVS (19:00) = 4,8° AHS (19:00)= 27,3°
8	21 JUNIO Máx. AVS perpendicular a la pared OESTE- 15:50 h AVS (15:55) = 38,2° AHS (15:50)= 0,0°

PROTECCIÓN SOLAR
Debemos usar protección solar para evitar la radiación solar



CAPTACIÓN SOLAR
Incidencia solar < 30° respecto a la perpendicular a la fachada
No puede haber ningún elemento que obstruya la radiación solar desde la horizontal hasta este ángulo



En el intervalo MARZO-SEPTIEMBRE
MARZO: Captación solar
SEPTIEMBRE: Protección solar
En el intervalo ABRIL-AGOSTO
ABRIL: Captación solar
AGOSTO: Protección solar


///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Obstrucciones solares

OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA SUR EN INVIERNO



OBSTRUCCIONES SOLARES SOBRE HUECOS DE FACHADA SUR EN VERANO



protecciones solares para fachada sur de pabellón nuevo

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo Fernando Calbacho Nuñez-Lagos Manuel Montoro Esteban	11362
	11092
	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

PABELLÓN NUEVO:

1

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Se recomienda la reparación y/o sustitución de las lamas situadas en todas las ventanas.

2

PROTECCIÓN DE LOS HUECOS DE LA FACHADA SUR

Se propone en los huecos de la fachada sur, que comunican con el espacio central la colocación de una protecciones exteriores retráctiles para proteger los huecos en verano y permitir el paso de radiación en invierno.

PABELLÓN ANTIGUO

BUENA ORIENTACIÓN DE LAS AULAS

Evita la radiación directa sobre las mismas y la captación se produce a través de los pasillos principalmente.

BUEN SOMBREAMIENTO HUECOS

El espesor de fachada permite el retranqueo de las ventanas y su protección en los meses más calurosos.

OBSTRUCCIÓN DE LA FACHADA ESTE

El pabellón nuevo, obstruye la fachada este en las horas de la mañana.

3

PROTECCIÓN DE LOS HUECOS

Se recomienda la sustitución de las persianas antiguas por unas nuevas con aislante.

Estas nuevas persianas se recomienda que sean como las originales: batientes hacia el exterior para permitir el sombreadamiento y a su vez la ventilación en los meses de más calor.

4


RECOMENDACIONES DE VEGETACIÓN

Para futuras reposiciones de especies vegetales favorecer la vegetación de hoja caduca en la fachada sur.

estado actual de las protecciones



protecciones solares para fachada sur de pabellón nuevo



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

4

INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS HERON LIGHTING SYSTEM

El sistema Heron Lighting System se trata de luminarias compuestas por una secuencia variable de tubos de 3m y 300mm de diámetro que es capaz de conducir y proyectar la luz de forma eficiente y uniforme.

Se recomienda esta solución para los pasillos de los sótanos de la ETSAM




Colocación de captador en cubierta

Colocación en pasillos de las luminarias

5

INTRODUCCIÓN DE SOLATUBES

El sistema solatube permite introducir la luz natural a espacios interiores, sótanos y estancias sin huecos a fachada




Colocación de solatube en puntos de luz


6

ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS INGLESES

Pintando los patios de blanco se mejora la reflexión de la luz en los mismos y por tanto la cantidad de luz que entra a través de ellos.



Aumento de la reflexión en los paramentos del patio inglés



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Sub apartado

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL






///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Analysis

AULAS







///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Analysis

PASILLOS




///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Analysis

BIBLIOTECA



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Analysis

SALON DE ACTOS




///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Analysis

ADMINISTRACION







///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Analysis

DESPACHOS DE PABELLÓN NUEVO




///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

DIAGNOSTICO




AULAS
Luminarias: Sylvana 133 /
Osram 20
Potencia: 36 W
Temperatura de Color: 4100°K
Ra: 63
Iluminación en plano de trabajo:
250/ 300 Lux

Falta de conmutadores no permite regular el flujo
en función de la iluminación natural.



PASILLOS
Luminarias: Sylvana 133 /
Osram 20
Potencia: 36 W
Temperatura de Color: 4100°K
Ra: 63
Iluminación en plano de trabajo:
250/ 300 Lux

Elevado deslumbramiento en determinadas superficies verticales
Baja iluminación de tubo fluorescente



PASILLOS
INDIRECTAS:
Luminarias: Halógenas
Osram
Potencia: 100 W
Temperatura de Color: 3000°K
Ra: 100
Iluminación en plano de trabajo:
250/ 300 Lux

Elevado calor que producen las lamparas halógenas ahora instaladas
El elevado consumo energético. Actualmente hay un consumo de 100 W.
Iluminacion localizada en puestos de trabajo es buena.


MESAS DE ESTUDIO:
Luminarias: Phillips 830
Potencia: 58 W
Temperatura de Color: 4100°K
Ra: 85
Iluminación en plano de trabajo:
500-600 Lux

ESTANTERIAS:
Luminarias: Phillips 830
Potencia: 18 W
Temperatura de Color: 3000°K
Ra: 85
Iluminación en plano de trabajo:
250/ 300 Lux

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



DIRECCION
Luminarias: Sylvana 133 /
Osram 20
Potencia: 36 W
Temperatura de Color: 4100°K
Ra: 63
Iluminación en plano de trabajo:
250/ 300 Lux


DIAGNOSTICO

Bajo nivel de iluminación.
Elevado nivel de potencia.



DESPACHOS NUEVO EDIFICIO
Luminarias: Sylvana
133
Potencia: 36 W
Temperatura de Color: 4100°K
Ra: 63
Iluminación en plano de trabajo:
250/ 300 Lux
2-4/despacho

Bajo nivel de iluminacion,
sobretudo en depachos que dan al patio



SALÓN DE ACTOS
Luminarias: Sylvana 133 /
Osram 20
Potencia: 36 W
Temperatura de Color: 4100°K
Ra: 63
Iluminación en plano de trabajo:
250/ 300 Lux
60 luminarias

Color de techo con poco indice de reflectancia.
Bajo numero de tubos por cada cuadro de luz.
Superficies verticales poco utilizadas para reflejar luz.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

	CANTIDAD	PRECIO (€/Unidad)	PRECIO ESTIMADO
Luminarias (Aulas, Despachos, Admin)	1000-1500	160-285	260.000€
Bañador de Techo. Biblioteca	173	170-400	52.000€
Tubos Aulas	1806	5-6	10.500€
Tubos Salon de Actos	120	5-6	700€
Tubos Despachos Pabellón Nuevo	441	5-6	2.600€

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

ESTUDIO VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN


- 1. ANÁLISIS VENTILACIÓN
- 2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE RENOVACIÓN DEL AIRE
- 3. PROPUESTAS.
 - 1. COLOCACIÓN DE TOLDOS AL INTERIOR PARA NO IMPEDIR EL PASO DEL AIRE
 - 2. APERTURA DE LA CUBIERTA DE POLICARBONATO
 - 3. INTRODUCCIÓN DE AIRE PARA RENOVACIÓN
 - 4. CORTAVIENTOS
 - 5. MURO TROMBE
 - 6. POZO CANADIENSE

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Ventilación



POSIBILIDAD DE VENTILACIÓN CON VIENTO DOMINANTE EN ESTADO ORIGINAL




POSIBILIDAD DE VENTILACIÓN CON VIENTO DOMINANTE EN ESTADO ACTUAL

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Ventilación




///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Ventilación




PABELLÓN ANTIGUO
Buenas condiciones para la ventilación cruzada.

PABELLÓN NUEVO

PROBLEMA DE SOBRECALENTAMIENTO
Producido por la falta de ventilación

PROPUESTA DE VENTILACIÓN
Abrir la cubierta de polycarbonato en todas sus orientaciones en su parte vertical.
Colocación de unos toldos al interior, colocados a diferentes alturas para no impedir el paso del aire. De esta manera se crea una bolsa de aire caliente en la parte superior del patio y, por efecto chimenea, crea un tiro que succionará el aire del interior del patio. Los toldos, a su vez, evitarían el sobrecalentamiento por radiación en el interior del patio.



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

SISTEMA DE RENOVACIÓN DEL AIRE

Habr  que adaptar la edificaci n a la demanda del CTE 2006 y al RITE 2007. Este esfuerzo redundar  en una mejora en la calidad del aire y una mayor eficiencia energ tica de las instalaciones de climatizaci n. Para ello debe continuarse con el proceso de rehabilitaci n de las ventanas y persianas, lo que permitir  controlar la entrada y salida de aire por huecos y hacer usos de la refrigeraci n nocturna en verano.

Pabell n Antiguo

Las ventanas originales est n dise adas con la opci n de una hoja batiente en la parte superior que permite renovar el aire de la estancia. La falta de mantenimiento, o el mantenimiento mal hecho, ha ido deteriorando las ventanas hasta llegar a que las hojas abatibles no se abran, o no se cierren, a causa de las sucesivas capas de pintura en las bisagras.

La combinaci n de hoja batiente y persiana bajada, permite la refrigeraci n nocturna del edificio sin que ello suponga una rebaja en el nivel de seguridad, as  como proteger de la radiaci n solar directa en los meses de Julio y Agosto. Adem s, el dise o original contemplaba utilizar los Hall y pasillos como reserva de aire climatizado cara a las aulas. Este mecanismo de renovaci n, aplic ndole tecnolog a actual, puede retomarse como fuente de ahorro energ tico.

Pabell n Nuevo

La renovaci n del aire se realiza a trav s del entorno del Pabell n y el patio central. Las escaleras de las fachadas S y N sirven de motor para la renovaci n del patio central.

El patio central, como hemos visto anteriormente, es el pulm n del edificio. Su correcta climatizaci n supone una fuente de ahorro energ tico tanto para calefacci n como para refrigeraci n.



La ausencia de mantenimiento de las persianas trae como consecuencia la p rdida de aislamiento del muro, generando puentes t rmicos y goteras a trav s de los capialzados de las ventanas.



Ejemplo de dos ventanas donde puede verse la combinaci n de hoja batiente y persiana semibajada que permite el paso del aire sin mermar la seguridad del edificio.

///INTENSIFICACI N EN CONSTRUCCI N///
Rehabilitaci n Energ tica de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nu�ez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Renovación del aire

Pabellón nuevo:

En la planta baja, se instaló suelo radiante. Debido a la inercia térmica de la plancha de mortero sobre el circuito de agua caliente así como a las pérdidas por el acristalamiento y el régimen de uso de las calderas en fines de semana, el calentamiento del ambiente se retarda aproximadamente en 24 horas. Esto hace que en el mes de Enero, para obtener los lunes el confort térmico de los locales, deberá encenderse la caldera el domingo de madrugada.

En invierno el policarbonato de la cúpula del patio central, durante las noches con cielos despejados, actúa como emisor de energía hacia la bóveda celeste al funcionar esta como cuerpo negro.

El patio central es una fuente de pérdidas y ganancias térmicas tanto en invierno como en verano, por lo que merece un proyecto propio para su rehabilitación.



La red de cortavientos por todo el edificio permitía mantener bolsas de aire caliente / fresco en los Hall de cada Planta y utilizar los pasillos como protección a las aulas que dan al poniente. Esta red se ha deteriorado hasta perder su función original.



Al ubicar la construcción en un entorno arbolado y con un régimen de vientos ahora alterado por la edificación circundante, (ver análisis climático en el apartado sobre la piel del edificio), las temperaturas nocturnas del verano permitían retirar el exceso de calor acumulado durante el día en el interior del edificio. Parte de este efecto es recuperable si se respetan los mecanismos originales para su uso.



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila




Propuesta


Los toldos están colocados a **diferentes alturas** para no impedir el paso del aire.
De esta manera se crea una **bolsa de aire** caliente en la parte superior del patio y, por efecto chimenea, crea un tiro que **succionará** el aire del interior del patio.
Los toldos **evitarían el sobrecalentamiento** por radiación en el interior del patio.



1 COLOCACIÓN DE TOLDOS AL INTERIOR PARA NO IMPEDIR EL PASO DEL AIRE



2 APERTURA DE LA CUBIERTA DE POLICARBONATO



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

3

INTRODUCCIÓN DEL AIRE PARA RENOVACIÓN


Se representan las zonas que se propone utilizar conducción para la salida del aire climatizado de las aulas. Con el uso de estos m3 de aire inyectándolos desde las aulas se logra expulsar el aire viciado de las aulas hacia la calle a través de pasillos y Halls.

Al entrar aire desde las aulas en los pasillos y el Hall se mezcla con un alto volumen de aire, lo que rebaja el porcentaje de CO2 en el total de la estancia. Para poder potenciar este efecto es necesario reponer los cortavientos que se suprimieron en su día, lo que permitirá que el calor latente del aire de las aulas se absorba por muros, tabiques, suelos y techo, permaneciendo en el edificio por mor de la inercia térmica.

Los pasillos, en verano, sirven de absolvedores de la radiación solar, protegiendo así a las aulas de sobrecalentamientos.

4

INTRODUCCIÓN DE CORTAVIENTOS



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



Propuesta

5

INVIERNO



VERANO



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Propuesta

El Muro Trombe es un sistema de captación solar pasivo que no tiene partes móviles y que no necesita casi ningún mantenimiento. Esta alternativa propone potenciar la energía solar que recibe un muro y así convertirlo en un sencillo sistema de calefacción.

Este sistema se basa en la captación solar directa y la circulación de aire que se produce por la diferencia de temperaturas. Gestionado adecuadamente, entrega calor durante los meses fríos y permite una mejor refrigeración en los meses cálidos a través de una ventilación cruzada.

El sistema se compone de las siguientes partes:

- 1. Un muro interior de gran inercia térmica; puede ser de piedra o adobe pintado de negro o de un material que refleje el calor, como una lámina metálica, pero en todo caso, siempre protegida con un aislante al interior.
- 2. Una lámina de vidrio lo más espesa posible; mejor si es triple o doble con una cámara de aire interior.
- 3. Un alero superior que proteja el espacio interior para que no caiga ningún cuerpo extraño entre el muro interior y la lámina de vidrio.
- 4. Un espacio intermedio delimitado por el muro y el vidrio, que debido a la radiación solar siempre tendrá una temperatura mucho mayor que el exterior e interior, a través del efecto invernadero. Ésta es la clave del funcionamiento del muro Trombe.
- 5. Cuatro orificios con sus respectivas válvulas; dos superiores (interior y exterior) y dos inferiores (interior y exterior).

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

6 POZO CANADIENSE PARA VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Los pozos canadienses utilizan la inercia térmica de la tierra para refrescar el aire que entra en el edificio, en verano, y calentarlo en invierno. Se combinan con un sistema de ventilación mecánica de doble flujo (con recuperación de calor). El sistema se compone de una toma de aire exterior en acero con rejilla y filtro incluido, conductos enterrados de polietileno de diámetro 200 mm, un registro con tapa estanca y accesorios de puesta en marcha. Como el edificio tiene sótano, se situará en él dicho registro, que será de diámetro 315 mm, e incluirá un sifón.,en él se acumulará el agua de rocío evi-tando que entre en la vivienda. El sistema se completa con un control automático formado por dos termostatos, pasa muros para la entrada estanca de los conductos en el edificio, y una unidad motorizada que selecciona el origen del aire de renovación: cuando la temperatura es 25 °C, sólo entra el aire que pasa por el pozo canadiense; entre 5 y 25 °C el aire entra por la toma de aire mural, aunque también circula un caudal mínimo por el conducto enterrado, evitando el estancamiento del aire.

Pozo canadiense en vivienda sin sótano:

- A- Toma de aire.
- B- Conducto de red enterrada.
- C- Registro.
- D- Control automático.
- E- Toma de aire mural.



Celia Sabio Carazo 11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos 11092
Manuel Montoro Esteban 11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Sub apartado

ENVOLVENTE

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

TIPOS DE CERRAMIENTOS

- Muro de Hormigón Pabellón Antiguo
- Vidrio Simple
- Pilar Pabellón Antiguo
- Vidrio Doble
- Muro Pabellón Antiguo
- Cubierta Hipertec Pabellón Antiguo
- Cubierta Policarbonato Pabellón Nuevo
- Muro Pabellón Nuevo
- Pilar Pabellón Nuevo
- Cubierta Pabellón Nuevo

PLANTA Y


La envolvente de los edificios de la escuela se puede disgregar en diferentes tipos de cerramientos, con diferentes coeficientes de transmitancia térmica cada uno.

Los mas abundantes son los cerramientos de muro, ya sea con camara de aire o sin camara de aire. Junto a estos también estan los huecos en fachada, predomi- nantemente los vidrios simples en el pabellón antiguo y los dobles vidrios en el pabellón nuevo. A parte, en los dos pabellones hay cerramientos de pilar en fachada, lo que puede suponer un problema de puentes térmicos. Por último, en el pabellón nuevo hay varias plantas parcialmente enterradas que tienen como envolvente un muro de hormigón.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila




La envolvente de los edificios de la escuela se puede disgregar en diferentes tipos de cerramientos, con diferentes coeficientes de transmitancia térmica cada uno.

Los mas abundantes son los cerramientos de muro, ya sea con camara de aire o sin camara de aire. Junto a estos también estan los huecos en fachada, predominantemente los vidrios simples en el pabellón antiguo y los dobles vidrios en el pabellón nuevo. A parte, en los dos pabellones hay cerramientos de pilar en fachada, lo que puede suponer un problema de puentes térmicos. Por último, en el pabellón nuevo hay varias plantas parcialmente enterradas que tienen como envolvente un muro de hormigón.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



TIPOS DE CERRAMIENTOS

- Muro de Hormigón Pabellón Antiguo
- Vidrio Simple
- Pilar Pabellón Antiguo
- Vidrio Doble
- Muro Pabellón Antiguo
- Cubierta Hipertec Pabellón Antiguo
- Cubierta Policarbonato Pabellón Nuevo
- Muro Pabellón Nuevo
- Pilar Pabellón Nuevo
- Cubierta Pabellón Nuevo


La envoltura de los edificios de la escuela se puede disgregar en diferentes tipos de cerramientos, con diferentes coeficientes de transmitancia térmica cada uno.

Los mas abundantes son los cerramientos de muro, ya sea con camara de aire o sin camara de aire. Junto a estos también estan los huecos en fachada, predominantemente los vidrios simples en el pabellón antiguo y los dobles vidrios en el pabellón nuevo. A parte, en los dos pabellones hay cerramientos de pilar en fachada, lo que puede suponer un problema de puentes térmicos. Por último, en el pabellón nuevo hay varias plantas parcialmente enterradas que tienen como envoltente un muro de hormigón.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



TIPOS DE CERRAMIENTOS

- Muro de Hormigón Pabellón Antiguo
- Vidrio Simple
- Pilar Pabellón Antiguo
- Vidrio Doble
- Muro Pabellón Antiguo
- Cubierta Hipertec Pabellón Antiguo
- Cubierta Policarbonato Pabellón Nuevo
- Muro Pabellón Nuevo
- Pilar Pabellón Nuevo
- Cubierta Pabellón Nuevo


La envolvente de los edificios de la escuela se puede disgregar en diferentes tipos de cerramientos, con diferentes coeficientes de transmitancia térmica cada uno.

Los mas abundantes son los cerramientos de muro, ya sea con camara de aire o sin camara de aire. Junto a estos también estan los huecos en fachada, predominantemente los vidrios simples en el pabellón antiguo y los dobles vidrios en el pabellón nuevo. A parte, en los dos pabellones hay cerramientos de pilar en fachada, lo que puede suponer un problema de puentes térmicos. Por último, en el pabellón nuevo hay varias plantas parcialmente enterradas que tienen como envolvente un muro de hormigón.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



TIPOS DE CERRAMIENTOS

- Muro de Hormigón Pabellón Antiguo
- Vidrio Simple
- Pilar Pabellón Antiguo
- Vidrio Doble
- Muro Pabellón Antiguo
- Cubierta Hipertec Pabellón Antiguo
- Cubierta Policarbonato Pabellón Nuevo
- Muro Pabellón Nuevo
- Pilar Pabellón Nuevo
- Cubierta Pabellón Nuevo



La envoltente de los edificios de la escuela se puede disgregar en diferentes tipos de cerramientos, con diferentes coeficientes de transmitancia térmica cada uno.

Los mas abundantes son los cerramientos de muro, ya sea con camara de aire o sin camara de aire. Junto a estos también estan los huecos en fachada, predominantemente los vidrios simples en el pabellón antiguo y los dobles vidrios en el pabellón nuevo. A parte, en los dos pabellones hay cerramientos de pilar en fachada, lo que puede suponer un problema de puentes térmicos. Por último, en el pabellón nuevo hay varias plantas parcialmente enterradas que tienen como envoltente un muro de hormigón.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



La envolvente de los edificios de la escuela se puede disgregar en diferentes tipos de cerramientos, con diferentes coeficientes de transmitancia térmica cada uno.

Los mas abundantes son los cerramientos de muro, ya sea con camara de aire o sin camara de aire. Junto a estos también estan los huecos en fachada, predominantemente los vidrios simples en el pabellón antiguo y los dobles vidrios en el pabellón nuevo. A parte, en los dos pabellones hay cerramientos de pilar en fachada, lo que puede suponer un problema de puentes térmicos. Por último, en el pabellón nuevo hay varias plantas parcialmente enterradas que tienen como envolvente un muro de hormigón.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM










Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

PLANTA DE CUBIERTAS

TIPOS DE CERRAMIENTOS

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Muro de Hormigón Pabellón Antiguo |
|  | Vidrio Simple |
|  | Pilar Pabellón Antiguo |
|  | Vidrio Doble |
|  | Muro Pabellón Antiguo |
|  | Cubierta Hipertec Pabellón Antiguo |
|  | Cubierta Policarbonato Pabellón Nuevo |
|  | Muro Pabellón Nuevo |
|  | Pilar Pabellón Nuevo |
|  | Cubierta Pabellón Nuevo |

La envolvente de los edificios de la escuela se puede disgregar en diferentes tipos de cerramientos, con diferentes coeficientes de transmitancia térmica cada uno.

Los mas abundantes son los cerramientos de muro, ya sea con camara de aire o sin camara de aire. Junto a estos también estan los huecos en fachada, predominantemente los vidrios simples en el pabellón antiguo y los dobles vidrios en el pabellón nuevo. A parte, en los dos pabellones hay cerramientos de pilar en fachada, lo que puede suponer un problema de puentes térmicos. Por último, en el pabellón nuevo hay varias plantas parcialmente enterradas que tienen como envolvente un muro de hormigón.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

MURO PABELLÓN ANTIGUO (Obra Nueva)						
Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2°C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Piedra Caliza Dureza Media	1895	1,2	0,04		0,96	22,1
Ladrillo Hueco Doble (1/2 pie)	930	0,9	0,12		3,57	47,1
Enlucido de yeso	800	0,26	0,02		0,75	5,5
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL					2,67 5,28	69,20%
MURO HORMIGÓN PABELLÓN ANTIGUO						
Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2°C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Hormigon	2500	2,9	1		17,77	80,5
Enlucido de yeso	800	0,26	0,02		0,75	5,5
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL					1,88 18,53	99,00%
MURO PABELLÓN ANTIGUO (Con Camara)						
Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2°C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Piedra Caliza Dureza Media	1895	1,2	0,04		0,96	22,1
Ladrillo Macizo	2114	0,89	0,29		1352	70
Camara de aire			0,3		9,75	0
Ladrillo Hueco Sencillo	1000	0,45	0,04		1,27	2,2
Enlucido de yeso	800	0,26	0,02		0,75	5,5
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL					1,26 11,77	95,30%
MURO PABELLÓN ANTIGUO (Sin Camara)						
Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2°C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Piedra Caliza Dureza Media	1895	1,2	0,04		0,96	22,1
Ladrillo Macizo	2114	0,89	0,29		1352	70
Enlucido de yeso	800	0,26	0,02		0,75	5,5
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL					1,83 10,5	93,50%
MURO PABELLON ANTIGUO + FENOLICO						
Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2°C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Piedra Caliza Dureza Media	1895	1,2	0,04		0,96	22,1
Ladrillo Macizo	2114	0,89	0,29		8,79	70
Camara de aire			0,3			0
Ladrillo Hueco Sencillo	1000	0,45	0,04		1,27	2,2
Camara de aire			0,03			
Panel Fenólico	730	0,15	0,02		0,76	1
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL					1,03 11,78	95,30%
VIDRIOS DOBLE PABELLÓN ANITGUO						
Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2°C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Vidrio	2500	4,9	0,04		0,55	13,3
Camara de Aire			0,12			0
Vidrio	2500	4,9	0,04		0,55	13,3
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL					3 1,09	24,70%

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo 11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos 11075
Manuel Montoro Esteban 11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

ANALISIS

VIDRIOS SENCILLO PABELLÓN ANITGUO

Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2°C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Vidrio	2500	4,9	0,04		0,55	13,3
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL					3	1,09
						24,70%

CUBIERTA PABELLÓN ANTIGUO

Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2°C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Losa Filtron	200	0,06	0,02			
Camara de aire muy Ventilada			0,05			
Lamina Impermeabilizante autoprottegida	1100	1,98	0,1		1,67	35,30%
Forjado losa de hormigón armado	1200	0,42	0,2		6,62	53,1
Enlucido de Yeso	800	0,26	0,2		0,51	1,4
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL				1,38	8,8	88,40%

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

ENVOLVENTE

ANALISIS

MURO PABELLÓN NUEVO CON CAMARA

Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m²C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Piedra Caliza Dureza Media	1895	1,2	0,04		0,96	22,1
Ladrillo Hueco Doble	930	0,9	0,115		4,57	47,1
Camara de aire			0,1			
Ladrillo Hueco Doble	930	0,9	0,115		4,57	47,1
Enlucido de Yeso	800	0,26	0,2		0,51	1,4
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL				1,59	8,6	89,30%

MURO PABELLÓN NUEVO CON CAMARA

Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m²C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Piedra Caliza Dureza Media	1895	1,2	0,04		0,96	22,1
Ladrillo Hueco Doble	930	0,9	0,115		4,57	47,1
Enlucido de Yeso	800	0,26	0,2		0,51	1,4
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL				2,79	5,04	73,00%

PILAR PABELLÓN NUEVO

Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m²C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Piedra Caliza Dureza Media	1895	1,2	0,04		0,96	22,1
Hormigon	2500	2,9	0,7		17,77	80,5
Enlucido de Yeso	800	0,26	0,02		0,51	1,4
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL				2,34	13,91	96,90%

VIDRIOS DOBLE PABELLÓN NUEVO

Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m²C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext.						
Vidrio	2500	4,9	0,04		0,55	13,3
Camara de Aire			0,12			0
Vidrio	2500	4,9	0,04		0,55	13,3
1/hi Resistencia sup. Int.						
TOTAL				3	1,09	24,70%

CUBIERTA PABELLÓN NUEVO 1

Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m²C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext. Vertical						
Panel hipertec aislante	162	0,6	0,05		0,55	13,4
Rastres	7800	4,9	0,01		0,13	2,8
Camara de aire Ventilada			0,6			
Forjado de Bovedilla Cerámica	1220	0,78	0,2		4,93	60,6
Camara de Aire			0,35			
Falso Techo de escayola	825	0,21	0,02		0,88	
1/he Resistencia sup. Int. Vertical						
TOTAL				0,76	6,49	76,80%

CUBIERTA PABELLÓN NUEVO 1

Capas	DENSIDAD (Kg/m3)	CONDUCTIVIDAD (w/m²C)	ESPESOR (m)	COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m²C)	DESFASE (h)	ENERGÍA AMORTIGUADA POR CAPA
1/he Resistencia sup. Ext. Vertical						
Panel policarbonato	1200	0,17	0,05		2,53	24
1/he Resistencia sup. Int. Vertical						
TOTAL				1,48	2,53	24,00%

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo 11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos 11075
Manuel Montoro Esteban 11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

NIVELES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

PLANTA Y



Los coeficientes termicos en fachada sobrepasan en creces los coeficientes de la zona climatica D3 y es necesario aislar o sustituir algunos de sus componentes.

Los cerramientos que mas energía dejan pasar son los vidrios en huecos en fachada y los que menos son las cubiertas.

Hay que prestar especial interés a algunos elementos como los puentes termicós, ya que muchos pilares se encuentran en fachada, mientras que otros cerramientos con coeficientes de transmitancia termica inadecuada como los muros de sótano no son tan importantes ya que no hay tanta variación térmica entre el exterior e interior.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

NIVELES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA



PLANTA X



Los coeficientes termicos en fachada sobrepasan en creces los coeficientes de la zona climatica D3 y es necesario aislar o sustituir algunos de sus componentes.

Los cerramientos que mas energía dejan pasar son los vidrios en huecos en fachada y los que menos son las cubiertas.

Hay que prestar especial interés a algunos elementos como los puentes termicós, ya que muchos pilares se encuentran en fachada, mientras que otros cerramientos con coeficientes de transmitancia termica inadecuada como los muros de sótano no son tan importantes ya que no hay tanta variación térmica entre el exterior e interior.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

NIVELES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA



PLANTA 0



Los coeficientes termicos en fachada sobrepasan en creces los coeficientes de la zona climatica D3 y es necesario aislar o sustituir algunos de sus componentes.

Los cerramientos que mas energía dejan pasar son los vidrios en huecos en fachada y los que menos son las cubiertas.

Hay que prestar especial interés a algunos elementos como los puentes termicos, ya que muchos pilares se encuentran en fachada, mientras que otros cerramientos con coeficientes de transmitancia termica inadecuada como los muros de sótano no son tan importantes ya que no hay tanta variación térmica entre el exterior e interior.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

PLANTA 1

NIVELES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA



Los coeficientes termicos en fachada sobrepasan en creces los coeficientes de la zona climatica D3 y es necesario aislar o sustituir algunos de sus componentes.


Los cerramientos que mas energía dejan pasar son los vidrios en huecos en fachada y los que menos son las cubiertas.

Hay que prestar especial interés a algunos elementos como los puentes termicós, ya que muchos pilares se encuentran en fachada, mientras que otros cerramientos con coeficientes de transmitancia termica inadecuada como los muros de sótano no son tan importantes ya que no hay tanta variación térmica entre el exterior e interior.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



Los coeficientes termicos en fachada sobrepasan en creces los coeficientes de la zona climatica D3 y es necesario aislar o sustituir algunos de sus componentes.

Los cerramientos que mas energía dejan pasar son los vidrios en huecos en fachada y los que menos son las cubiertas.

Hay que prestar especial interés a algunos elementos como los puentes termicós, ya que muchos pilares se encuentran en fachada, mientras que otros cerramientos con coeficientes de transmitancia termica inadecuada como los muros de sótano no son tan importantes ya que no hay tanta variación térmica entre el exterior e interior.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274



Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

NIVELES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA



PLANTA 3



Los coeficientes termicos en fachada sobrepasan en creces los coeficientes de la zona climatica D3 y es necesario aislar o sustituir algunos de sus componentes.

Los cerramientos que mas energía dejan pasar son los vidrios en huecos en fachada y los que menos son las cubiertas.

Hay que prestar especial interés a algunos elementos como los puentes termicós, ya que muchos pilares se encuentran en fachada, mientras que otros cerramientos con coeficientes de transmitancia termica inadecuada como los muros de sótano no son tan importantes ya que no hay tanta variación térmica entre el exterior e interior.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

NIVELES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA



PLANTA DE CUBIERTAS



Los coeficientes termicos en fachada sobrepasan en creces los coeficientes de la zona climatica D3 y es necesario aislar o sustituir algunos de sus componentes.

Los cerramientos que mas energía dejan pasar son los vidrios en huecos en fachada y los que menos son las cubiertas.

Hay que prestar especial interés a algunos elementos como los puentes termicós, ya que muchos pilares se encuentran en fachada, mientras que otros cerramientos con coeficientes de transmitancia termica inadecuada como los muros de sótano no son tan importantes ya que no hay tanta variación térmica entre el exterior e interior.


///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274


Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Propuesta

MURO PABELLÓN ANTIGUO (OBRA NUEVA)




$U = 2,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
Espesor = 0,16 m
Desfase = 5,28 h
Energía amortiguada= 69,2 %




$U = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
Espesor = 0,26 m
Desfase = 6,5 h
Energía amortiguada= 73 %

MURO HORMIGÓN PABELLÓN ANTIGUO




$U = 1,88 \text{ W/m}^2\text{K}$
Espesor = 0,28 m
Desfase = 18,55 h
Energía amortiguada= 99 %




$U = 1,88 \text{ W/m}^2\text{K}$
Espesor = 0,28 m
Desfase = 5,04 h
Energía amortiguada= 73 %

MURO PABELLÓN ANTIGUO (CON CÁMARA)




$U = 1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
Espesor = 0,69 m
Desfase = 11,7h
Energía amortiguada= 95,3 %




$U = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
Espesor = 0,36 m
Desfase = 5,04 h
Energía amortiguada= 99 %

MURO PABELLÓN ANTIGUO (SIN CÁMARA)



$U = 1,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
Espesor = 0,35 m
Desfase = 10,5 h
Energía amortiguada= 93,5 %



$U = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
Espesor = 0,48 m
Desfase = 11,8 h
Energía amortiguada= 99 %

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos
Manuel Montoro Esteban

11362
11092
11274


Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Propuesta

MURO PABELLÓN ANTIGUO + FENOLICO



U = 1,03 W/m2°K
Espesor = 0,72 m
Desfase = 11,78 h
Energía amortiguada= 95,3 %



U = 0,66 W/m2°K
Espesor = 0,28 m
Desfase = 13 h
Energía amortiguada= 99 %

VIDRIO DOBLE PABELLÓN ANTIGUO



U = 3,6 W/m2°K
Espesor = 0,08m
Desfase = 1,09 h
Energía amortiguada= 24,7 %

VIDRIO SENCILLO PABELLÓN ANTIGUO




U = 5,67 W/m2°K
Espesor = 0,02 m
Desfase = 1,09 h
Energía amortiguada= 24,7 %

VIDRIO CLIMALIT PLUS




U = 1 W/m2°K
Espesor = 0,12 m
Desfase = 1,5 h
Energía amortiguada= 40 %

CUBIERTA PABELLÓN ANTIGUO



U = 1,38 W/m2°K
Espesor = 0,47 m
Desfase = 8,8 h
Energía amortiguada= 88,4%





U = 0,38 W/m2°K
Espesor = 0,62 m
Desfase = 10,2 h
Energía amortiguada= 99%


///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



MURO PABELLÓN ANTIGUO (OBRA NUEVA)



El objetivo que se busca es acondicionar la envolvente el edificio para que tenga unos valores de transmitancia térmica aceptables segun el CTE para la zona climática D3.

El tipo de aislante que se utiliza es la Lana Mineral, ya que posee buenos valores de transmitancia térmica, manteniendo unos valores bajos de energía embebida.

En primer lugar, se analiza la transmitancia termica de cada uno de los tipos de cerramientos existentes en ambos pabellones.

ZONA CLIMATICA D3 (Madrid)

Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno	$U_{lim} = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
Transmitancia límite de suelos	$U_{lim} = 0,49 \text{ W/m}^2\text{K}$
Transmitancia límite de cubiertas	$U_{lim} = 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$


Posteriormente, se fijan los valores de transmitancia termica que deben de tener los cerramientos segun su posicion relativa al edificio y se calcula la cantidad de aislante necesario para conseguirlos.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila


Propuesta





MURO PABELLÓN NUEVO CON CAMARA




MURO PABELLÓN ANTIGUO SIN CÁMARA




PILAR PABELLÓN NUEVO



VIDRIO DOBLE PABELLÓN NUEVO




VIDRIO CLIMALIT PLUS



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



NIVELES DE TRANSMITANCIA TERMICA SEGUN CTE


- 0,66 W/m2°K (Fachada y muros enterrados)
- 0,38 W/m2°K (Cubiertas)
- 1 W/m2°K (Vidrio)

Se puede sacar como conclusión que todos los tipos de cerramientos en ambos pabellones son inadecuados para la zona climática D3 en la que se encuentra Madrid y por tanto se proponen nuevos coeficientes térmicos ya sea para muros de fachada o cerramientos con el terreno, cubiertas y huecos en fachada.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila




Se puede sacar como conclusión que todos los tipos de cerramientos en ambos pabellones son inadecuados para la zona climática D3 en la que se encuentra Madrid y por tanto se proponen nuevos coeficientes térmicos ya sea para muros de fachada o cerramientos con el terreno, cubiertas y huecos en fachada.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila




Se puede sacar como conclusión que todos los tipos de cerramientos en ambos pabellones son inadecuados para la zona climática D3 en la que se encuentra Madrid y por tanto se proponen nuevos coeficientes térmicos ya sea para muros de fachada o cerramientos con el terreno, cubiertas y huecos en fachada.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila




Se puede sacar como conclusión que todos los tipos de cerramientos en ambos pabellones son inadecuados para la zona climática D3 en la que se encuentra Madrid y por tanto se proponen nuevos coeficientes térmicos ya sea para muros de fachada o cerramientos con el terreno, cubiertas y huecos en fachada.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila




Se puede sacar como conclusión que todos los tipos de cerramientos en ambos pabellones son inadecuados para la zona climática D3 en la que se encuentra Madrid y por tanto se proponen nuevos coeficientes térmicos ya sea para muros de fachada o cerramientos con el terreno, cubiertas y huecos en fachada.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



NIVELES DE TRANSMITANCIA TERMICA SEGUN CTE

- 0.66 W/m²K (Fachada y muros enterrados)
- 0.38 W/m²K (Cubiertas)
- 1 W/m²K (Vidrio)



Se puede sacar como conclusión que todos los tipos de cerramientos en ambos pabellones son inadecuados para la zona climática D3 en la que se encuentra Madrid y por tanto se proponen nuevos coeficientes térmicos ya sea para muros de fachada o cerramientos con el terreno, cubiertas y huecos en fachada.


///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

PLANTA DE CUBIERTAS

NIVELES DE TRANSMITANCIA TERMICA SEGUN CTE



Se puede sacar como conclusión que todos los tipos de cerramientos en ambos pabellones son inadecuados para la zona climática D3 en la que se encuentra Madrid y por tanto se proponen nuevos coeficientes térmicos ya sea para muros de fachada o cerramientos con el terreno, cubiertas y huecos en fachada.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11075
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

PABELLÓN ANTIGUO

RESUMEN POR FACHADAS DEL TOTAL DE LA DEMANDA TERMICA A JULIO 2007

		Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL FACHADA N		-298,1	-257,7	-239,4	-148,3	-86,9	-25,2	17,0	11,3	-29,8	-127,3	-234,0	-299,8
TOTAL FACHADA S		-185,1	-159,9	-148,0	-90,9	-52,0	-15,8	10,8	7,2	-18,7	-76,5	-144,9	-186,6
TOTAL FACHADA O		-159,5	-137,6	-127,1	-77,7	-45,3	-13,4	9,3	6,0	-16,6	-66,5	-124,4	-160,2
TOTAL FACHADA E		-160,9	-138,8	-128,1	-78,1	-43,4	-13,7	9,4	6,2	-16,3	-66,1	-126,0	-162,3
TOTAL PLANTA Y (-2)		-158,0	-136,7	-127,1	-79,0	-46,4	-13,1	9,6	6,5	-15,5	-68,0	-124,1	-158,8
		Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
TOTAL		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		-961,6	-830,6	-769,7	-473,9	-274,1	-81,2	56,1	37,1	-96,8	-404,5	-753,5	-967,8

RESUMEN POR FACHADAS DEL TOTAL DE LA DEMANDA TERMICA SEGÚN CTE 2006

		Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL FACHADA N		-276,8	-239,3	-222,2	-137,6	-80,6	-23,5	15,5	10,2	-27,8	-118,1	-217,3	-278,4
TOTAL FACHADA S		-163,8	-141,5	-130,8	-80,2	-45,7	-14,1	9,3	6,2	-16,7	-67,3	-128,2	-165,2
TOTAL FACHADA O		-140,9	-121,4	-112,1	-68,4	-39,8	-12,0	8,0	5,1	-14,8	-58,4	-109,8	-141,5
TOTAL FACHADA E		-150,0	-129,3	-119,3	-72,6	-40,2	-12,9	8,6	5,7	-15,2	-61,4	-117,4	-151,4
TOTAL PLANTA Y (-2)		-130,2	-113,3	-105,3	-65,4	-38,4	-11,0	7,7	5,1	-13,0	-56,3	-102,9	-131,7
		Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
TOTAL		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		-861,7	-744,8	-689,9	-424,2	-244,8	-73,5	49,1	32,3	-87,4	-361,4	-675,6	-868,2

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA TERMICA POR CUMPLIMIENTO DEL CTE 2006

		Reducción de la Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL		99,1	85,8	79,8	49,7	29,3	7,7	7	4,8	9,4	43,1	77,9	99,6
		Reducción de la Demanda Térmica mensual expresada en %											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL		10,3	10,3	10,4	10,5	10,7	9,5	12,5	13	9,7	10,7	10,3	10,3

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo 11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos 11075
Manuel Montoro Esteban 11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

PABELLÓN NUEVO

RESUMEN POR FACHADAS DEL TOTAL DE LA DEMANDA TERMICA A JULIO DE 2007

		Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL FACHADA	O	-43,7	-38,3	-33,8	-19,5	-8,9	1,8	8,3	7,8	-0,8	-16,0	-33,8	-44,0
TOTAL FACHADA	Epc	-38,9	-34,4	-30,2	-17,6	-8,4	1,0	6,8	6,1	-1,4	-14,7	-30,1	-39,0
TOTAL FACHADA	Opc	-76,4	-67,8	-57,8	-32,4	-13,1	6,2	17,9	17,1	1,1	-25,7	-58,6	-77,2
TOTAL FACHADA	E	-84,9	-73,9	-65,2	-37,4	-16,8	4,6	17,3	15,9	-0,1	-30,7	-65,3	-84,9

		Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL		-243,8	-214,5	-187,0	-107,0	-47,1	13,5	50,3	46,9	-1,2	-87,1	-187,7	-245,1

RESUMEN POR FACHADAS DEL TOTAL DE LA DEMANDA TERMICA SEGÚN CTE 2006

		Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL FACHADA	O	-36,2	-31,4	-27,6	-15,4	-8,9	-2,6	3,0	2,2	0,9	-12,3	-28,0	-37,1
TOTAL FACHADA	Epc	-30,5	-26,5	-23,3	-13,1	-7,6	-2,1	2,6	1,9	0,4	-10,6	-23,6	-31,2
TOTAL FACHADA	Opc	-76,5	-66,5	-58,5	-32,6	-23,5	-6,5	5,6	3,9	2,7	-25,5	-59,2	-78,4
TOTAL FACHADA	E	-38,9	-32,6	-28,1	-14,2	-3,3	-3,5	3,1	2,2	6,0	-9,7	-29,7	-40,5

		Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL		-181,2	-156,9	-137,5	-75,3	-43,3	-14,7	14,4	10,1	10,0	-58,1	-140,5	-187,2

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA TERMICA POR CUMPLIMIENTO DEL CTE 2006

		Reducción de la Demanda Térmica mensual expresada en MWh											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL		62,6	57,6	49,5	31,7	3,8	28,2 ⁽¹⁾	35,9 ⁽¹⁾	36,8 ⁽¹⁾	11,2 ⁽¹⁾	29	47,2	57,9

(1) Al aplicar el factor solar del CTE 2006 la cúpula del Patio Central pasa de ser una fuente de calor a un elemento de refrigeración

		Reducción de la Demanda Térmica mensual expresada en %											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL		25,7	26,9	26,5	29,6	43,3	100	71,7	78,5	100	33,3	25,1	23,6

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo 11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos 11075
Manuel Montoro Esteban 11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

Sub apartado

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: CALEFACCIÓN

La calefacción actual de la escuela sólo ha sido cambiada o renovada con ocasión de reparaciones o la inclusión de nuevos edificios. El primer fallo fundamental es que el edificio no está zonificado, y el sistema antiguo se halla obsoleto en términos de eficacia y rendimiento.

Al funcionar en bloque la calefacción del edificio entero, se hace relativamente difícil tener un control instantáneo sobre la instalación, lo que implica retardos a la hora de calentar las estancias.

Además, la eliminación de cortavientos y la modificación de las entradas originales comprometen la eficacia del sistema de calefacción.

Con la creación del pabellón nuevo no se creó una nueva instalación independiente, sino que se añadió un ramal a la ya existente. Se dividió este posteriormente en dos, uno para servir al suelo radiante de la planta baja y al resto de calefacción del edificio. Con el tiempo se han instalado para el pabellón nuevo dos calderas de gasóleo.

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: BLOQUE PRODUCTOR

Las dos redes están soportadas por 5 calderas: todas han cumplido de sobra su esperanza de vida y la vida útil, por lo que un reemplazo por modelos más recientes estaría completamente justificado.

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: ACS

Existe un único acumulador de agua caliente sanitaria para los dos edificios: localizado en la sala de calderas del edificio antiguo

BLOQUE PRODUCTOR 1
Edificio Antiguo

X3 Calderas SADECA EUROBLOC F

Modelo: SADECA EUROBLOC F
Potencia: 930 kW + 720kW + 930 kW
Fecha Fabricación: 1982/1992/1984
Rendimiento estimado: 70%



BLOQUE PRODUCTOR 2
Pabellón nuevo

X2 Calderas WUASON

Modelo: T-R 350
Potencia calorífica : 400 kW
Fecha de fabricación : 1988
Rendimiento estimado: 80%



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante

Tutor: F.J. Neila

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: BLOQUE TRANSMISOR

Centrándonos en el pabellón antiguo, encontramos un sistema de distribución por gravedad: el fluido caloportador asciende hasta la cubierta, donde se situa la válvula de expansión, y se distribuye hacia todos los terminales.

Esta localización en la cubierta será de granvalor a la hora de considerar la inclusión de elementos de ACS Solar ocn contribuciones a la calefacción en el apartado de propuesta.



PÉRDIDAS DE EFICACIA EN BLOQUE TRANSMISOR:

La antigüedad de las instalaciones de distribución de la ETSAM hace que se pierda eficacia en la transmisión del fluido caloportador: como principales causas tenemos:



Chimenea de extracción descuidada. El aire contenido tarda en calentarse y el efecto chimenea tarda en entrar en acción.



Entronque general de extracción de humos demasiado ancho Pérdida de rendimiento en las calderas ante la evacuación no optimizada de los humos producidos.

Como se ha dicho antes, la transmisión se efectúa a todo el edificio desde la cubierta, gracias a dos bombas instaladas en la sala de calderas.



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: BLOQUE EMISOR

La instalación original usó radiadores de fundición que o bien siguen en funcionamiento o han sido sustituidos por otros de chapa de acero. En general con evidentes deterioros por oxidación.

No hay instalados termostatos en cada radiador por lo que irradian calor independientemente de la temperatura de la estancia que calefactan.

A estos fallos se les pueden sumar otros que la falta de mantenimiento ha originado: terminales oxidados, pinturas desconchadas, abolladuras en los terminales de chapa, etc...



Radiador de hierro original sin obstrucciones, funcionando a pleno rendimiento.



Radiador de hierro original sin obstrucciones

PÉRDIDAS DE EFICACIA EN BLOQUE EMISOR

Las pérdidas de eficacia en el bloque emisor vienen dadas por fallos a la hora de añadir elementos en la escuela, por lo general añadidos que se han ido haciendo para actualizar la instalación.

La clave para añadir el elemento sin afectar es dejar una parte inferior libre para la circulación del aire frío, permitir la salida por encima del aire caliente, abrir rendijas para permitir que se radie el calor y evitar la creación de bolsas de aire que no se muevan.



Embellecedor en radiador en la biblioteca, diseñado para evitar la creación de bolsas de aire frío o inertes.



Embellecedor en radiador en el hall principal, con lamas que permiten la convección del aire caliente y la entrada del aire frío.

ERRORES EN EL BLOQUE EMISOR

Se observan una serie de comportamientos que empobrecen el rendimiento de los terminales:



Instalación de canaleta que crea bolsas de aire caliente ineficaces para la transmisión del calor.



Acumulación de mobiliarios que impide la circulación original de los radiadores.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

POTENCIA TÉRMICA INSTALADA Y CONSUMO ACTUAL

El consumo actual de servicios de refrigeración se divide entre cargas eléctricas y en gasóleo: las cargas eléctricas nacen por completo de obras por separado que los diferentes departamentos han ido realizando para acondicionar sus dependencias. Ejecutadas sin visión de estrategia general para calentar o enfriar el edificio, se encargan exclusivamente de las estancias a las que influyen a través de sistemas independientes de Fancoils alimentados por electricidad.

Según dato actuales (en 2008) podemos considerar:

Pabellón Antiguo

Área	Instalación. alimentada con Electricidad		Instalación alimentada con Gasóleo *	
	Refrig.	Calefac.	Prod.	Entrega
Calderas			2.580 kW	
Centro de Calculo	210 kW	240 kW		
Biblioteca	280 kW	320 kW		
Despacho Director	6 kW			
Sala de Juntas	6 kW			
Conserjería	3 kW			
Resto del edificio				1.135 kW
TOTAL	505 kW	560 kW	2.580 kW	1.135 kW

Pabellón Nuevo

Área	Instalación. alimentada con Electricidad		Instalación alimentada con Gasóleo *	
	Refrig.	Calefac.	Prod.	Entrega
Calderas			800 kW	
Suelo radiante Planta 0				130 kW
Resto del edificio	250 kW	280 kW		595 kW
TOTAL	250 kW	280 kW	800 kW	725 kW

* Solo para calefacción

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: CONCLUSIONES

1- La potencia de las calderas que sirven al Pabellón Antiguo está sobre dimensionada para la capacidad de los terminales instalados. Esto indica un muy bajo rendimiento del conjunto de la instalación así como que la reposición de calderas se ha efectuado tomando las potencias anteriores sin haber recalculado la demanda térmica ni el rendimiento de la instalación. El bajo rendimiento hay que buscarlo en lo obsoleto de los radiadores de fundición, el aislamiento y conservación de las tuberías unidos a la falta de control continuado en el consumo de combustible. En definitiva, está provocado por la ausencia de mantenimiento preventivo.


2- La potencia de las calderas que sirven al Pabellón Nuevo está muy ajustada por lo que en días de invierno muy fríos a la instalación le cuesta llegar al nivel de confort marcado. Esta situación también incide en el consumo a la puesta en marcha de las calderas tras cada parada programada.

3- La red de aparatos de aire acondicionado del Pabellón Nuevo está sobre dimensionada por haberse generado como adición de elementos sueltos sin obedecer a un plan general de climatización del edificio. Este modo de proceder, amén de generar agravios comparativos, supone la infrautilización de recursos y aumentar el consumo eléctrico que afecta a un maltrecho Centro de Transformación.

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: AHORRO

Según la situación de la escuela y de acuerdo con las condiciones de entorno previamente analizadas se pueden considerar dos posibles fuentes directas de abastecimiento energético ne la escuela, ambos desarrollados en el apartado de propuestas de este mismo capítulo:

- 1 - Energía solar (ACS)
- 2 - Energía solar (Eléctrica)
- 3 - Energía eólica (aerogeneradores domésticos)



Celia Sabio Carazo 11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos 11092
Manuel Montoro Esteban 11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Sub apartado


ACTIVIDADES

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila


Sub apartado




PLANTA Y (-2)




PLANTA X (-1)




PLANTA 0



PLANTA 1



PLANTA 2



PLANTA 3



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo 11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos 11092
Manuel Montoro Esteban 11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

Sub apartado

ANÁLISIS DE USOS

En la edificación de la ETSAM distinguimos cuatro usos principales:

1. Administrativo. Donde incluimos la labor propiamente de administración y contable junto a tareas de dirección y control de los trabajos docentes.
2. Docente. Donde encontramos la labor docente teórica y gráfica.
3. Mantenimiento. Aquí incluimos las labores de mantenimiento del edificio junto a las tareas de apoyo a las aulas que ejercen los bedeles. Asimilamos la docencia en Laboratorio como tarea de mantenimiento.
4. Desplazamientos Recorridos peatonales por la edificación.

Estos cuatro grupos a su vez los podemos clasificar por la actividad física que desarrollan, así tenemos:

1. Sedentaria. Docencia, tutorías, administración y dirección.
2. De baja intensidad Laboratorios y labor de apoyo de los bedeles a las aulas.
3. De media intensidad Mantenimiento de la edificación y desplazamientos.

ZONIFICACION

Partiendo del análisis de usos realizado anteriormente, podemos distinguir diversas zonas según la planta del edificio.

Siguiendo estos códigos de colores:

Planta Y (-2)

Almacenes de mantenimiento y Laboratorios. Actividad física que permite una banda de confort con márgenes más amplios pues la propia actividad física de la actividad y el poder usar ropa de abrigo en invierno permite un nivel de calefacción más reducido.

Aula Magna. De uso reducido y con gran afluencia de gente. Es a tener en cuenta la carga térmica interna y, sobre todo, la renovación del aire provocada por el aporte de vapor de agua debido a la respiración de los usuarios.

Al ser una planta enterrada la influencia de las temperaturas externas están amortiguadas por la protección térmica que el terreno ejerce sobre la edificación.

Planta X (-1)

Aulas. Actividad sedentaria con una duración aproximada de 55´ con 5´ de descanso para cambio de la clase. Este de cambio de clase ha de ser utilizado como tiempo de renovación del aire, lo que debe tenerse en cuenta para la elección del sistema de calefacción.

La carga térmica interna ha de tenerse en cuenta, sobre todo el aporte de vapor de agua por la respiración de los usuarios.

Centro de cálculo. Actividad sedentaria con una importante carga térmica interna por los ordenadores instalados que consideramos resuelta por la instalación de climatización implantada en 2006.

Debe revisarse la evacuación y toma de aire que da al patio de poniente, así como la ubicación de las unidades externas en el citado patio. Sala de calderas y CT eléctrico. Por su propia naturaleza no necesita climatización, no obstante hay que revisar la ventilación del CT eléctrico pues no es la correcta.

Hall. Punto de encuentro con actividad de paseo y charlas con ropa de abrigo en invierno.

Planta 0

Pabellón Antiguo

- Aulas. Actividad sedentaria con una duración aproximada de 55´ y 5´ de descanso para cambio de la clase. Este de cambio de clase ha de ser utilizado como tiempo de renovación del aire, lo que debe tenerse en cuenta para la elección del sistema de calefacción.
- Hall. Punto de encuentro con actividad de paseo y charlas con ropa de abrigo en invierno.
- Conserjería. Actividad sedentaria administrativa. La sensación de confort se torna delicada frente al mostrador de recepción de documentación donde en la ventanilla al público se producen corrientes de aire muy molestas en invierno.
- Administración. Actividad sedentaria administrativa. La costumbre de mantener el local caliente en invierno ($>22^{\circ}\text{C}$) y frío en verano ($<21^{\circ}\text{C}$) produce afecciones de garganta y vías respiratorias que puede corregirse con una correcta climatización.
- Aulas de Grado y Salón de Actos. De uso reducido y con gran afluencia de gente. Es a tener en cuenta la carga térmica interna y, sobre todo, la renovación del aire provocada por el aporte de vapor de agua debido a la respiración de los usuarios.

Pabellón Nuevo

- Uso público con locales comerciales, cafetería y local religioso. Esta planta tiene calefacción por suelo radiante y serias dificultades de refrigeración en verano provocadas por la cúpula de policarbonato del patio central. Las altas cargas térmicas internas de los locales de reprografía no pueden ser compensadas por el aire del patio central ni ser refrigeradas con aire acondicionado al estar abiertas a dicho patio.

Planta 1

Pabellón Antiguo

- Aulas. Actividad sedentaria con una duración aproximada de 55´ y 5´ de descanso para cambio de la clase. Este de cambio de clase ha de ser utilizado como tiempo de renovación del aire, lo que debe tenerse en cuenta para la elección del sistema de calefacción.
- Hall. Punto de encuentro con actividad de paseo y charlas con ropa de abrigo en invierno.
- Dirección. Actividad sedentaria administrativa. La costumbre de mantener el local caliente en invierno ($>22^{\circ}\text{C}$) y frío en verano ($<21^{\circ}\text{C}$) produce afecciones de garganta y vías respiratorias que puede corregirse con una correcta climatización.
- Biblioteca. Actividad sedentaria. Hay zonas que, por conservación de los fondos bibliográficos, requieren climatización específica.

Pabellón Nuevo

- Despachos y salas de reunión. Actividad sedentaria administrativa. Hay costumbre de haber instalado climatización no oficial que sobrecarga la red eléctrica ya saturada.

Planta 2

Pabellón Antiguo

- Aulas. Actividad sedentaria con una duración aproximada de 55´ y 5´ de descanso para cambio de la clase. Este de cambio de clase ha de ser utilizado como tiempo de renovación del aire, lo que debe tenerse en cuenta para la elección del sistema de calefacción.
- La carga térmica interna es a tener en cuenta, sobre todo el aporte de vapor de agua por la respiración de los usuarios.
- Hall. Punto de encuentro con actividad de paseo y charlas con ropa de abrigo en invierno.
- Biblioteca. Actividad sedentaria. Hay zonas que requieren climatización específica.

Pabellón Nuevo

- Despachos y salas de reunión. Actividad sedentaria administrativa. Hay costumbre de haber instalado climatización no oficial que sobrecarga la red eléctrica ya saturada.

Planta 3

- Pabellón Antiguo
- Aulas. Actividad sedentaria con una duración aproximada de 55´ y 5´ de descanso para cambio de la clase. Este de cambio de clase ha de ser utilizado como tiempo de renovación del aire, lo que debe tenerse en cuenta para la elección del sistema de calefacción.

Pabellón Nuevo

- Despachos y salas de reunión. Actividad sedentaria administrativa. Hay instalada climatización no oficial que sobrecarga la red eléctrica ya saturada.

////INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN////
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila


Cuatrimestre de Otoño
ETSAM 2015

PROPUESTA 1: ZONIFICACIÓN


Según el esquema de usos detectado en la escuela actualmente se propone la zonificación en el pabellón antiguo a dos niveles:

1 - Zonificación por planta: Con el fin de enfrentar periodos de actividad en los que la escuela no cumple plena capacidad de uso.


2 - Zonificación por uso dentro de cada planta: Para afinar aún más en el gasto de energía y en el confort de los usuarios:




PLANTA Y




PLANTA X




PLANTA 0



PLANTA 1



PLANTA 2



PLANTA 3

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila


PROPUESTA: CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

Para conocer la potencia de la energía solar recibida se decide calcular la radiación sobre la superficie de la cubierta superior. Al no ser una cubierta transitable por prohibición específica (la cercanía de la Moncloa es preocupante por la seguridad de nuestro presidente) se puede usar en su potencial total hacia la producción de energía.



Según el atlas de radiación en Madrid (AEMET), la radiación en W/m2 que podemos esperar es $4.6 < H < 5.0$ al estar Madrid en zona IV.

Como las placas solares o los colectores no van a ser dispuestos en perpendicular, podemos aproximar la cantidad de energía a producir aplicando un factor de corrección por inclinación:

$$F_i = \frac{1}{\cos \beta} = \frac{1}{\cos 40}$$



La inclinación óptima para un colector solar es la inclinación de la latitud en la que se encuentra, subsanando de este modo el desfase angular creado por la superficie esférica de la tierra




///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo 11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos 11092
Manuel Montoro Esteban 11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

De esta fotma, no es tarea complicada hallar la radiación que llega a nuestra azotea, y conociendo estos datos seríamos capaces de entrar a calcular cuanta energía se puede llegar a producir dependiendo de la superficie de paneles o colectores que instalemos:

Localidad	Madrid
Latitud:	40,4 °
Altitud:	667,0 m
Índice de nubosidad	0,6
Mes	6
Día	15
Inclinación	0,0 °
Acimut de la pared	0,0Cubierta=CNorte=-180



IRRADIANCIA MEDIA HORARIA SOBRE SUPERFICIE (W/m²)																Totales diarios por m²	
hora solar	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	6034 Wh	21721
	134	170	207	245	550	640	705	731	705	640	550	245	207	170	134		


///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos11092
Manuel Montoro Esteban11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

PROPUESTA 2: CAPTACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA

Gracias al desarrollo de la tecnología en energías renovables se dispone de un catálogo amplísimo para complementar el consumo de energía eléctrica con una red de abastecimiento en el propio edificio aprovechando los vientos dominantes en las azoteas superiores: según el análisis de vientos en Ciudad Universitaria y contando con las modificaciones que aplican a los flujos de aire los edificios colindantes:




Como se puede ver, hay modelos de aerogeneradores capaces de generar una potencia nominal de 600W, y usan unas velocidades de viento de 11 m/s para alcanzar máxima potencia.

El aerogenerador necesita una velocidad de viento de 3 m/s para arrancar, viento que está presente en el observatorio de ciudad universitaria más de un 50% de los días.

Bornay 600 (autoajustable a la dirección e inclinación del viento)

2 hélices de 2m de diámetro.
Fibra de vidrio
Rotación antihoraria

Potencia de 600W
12V, 24V, 48V




- Dominantes de viento Sur-Oeste de 2 a 4 m/s
- Dominantes de viento Sur-Oeste de > 4 m/s

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila



Colocación de los generadores en las azoteas del edificio en los puntos de máximo tránsito de aire.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: MÉTODO

En cada una de las aulas docentes se desarrolla una actividad de manera más o menos continuada durante una serie de horas definidas por los horarios de las clases.

Dando por sentado que el uso de dichas aulas por alumnos y profesores conta-mina el aire y produce calor, sería logico estudiar los hábitos de uso de los usuarios para proponer un horario optimizado, logrando mover el aire en los desplazamientos entre aulas y logrando una conformidad térmica mayor.

La herramienta utilizada para la estimación y cálculo de calor producido es la evaluación por el grado de ocupación, que conlleva un rango de errores del 15% tanto en exceso como por insuficiencia.

Según la UNE-EN 28996

METABOLISMO DE BASE			
Hombre	44 w/m2	Mujer	41 W/m2
POSTURA			
	Sentado		10 W/m2
	Arrodillado		20
	De cuclillas		20
	De pie		25
	De pie inclinado		30
ACTIVIDAD	Tipo de trabajo	Valor medio	intervalo
• Con las manos	Ligero	15	< 20
	Medio	30	20-35
	Pesado	40	>35
• Con un brazo	Ligero	35	<45
	Medio	55	45-65
	Pesado	75	>65
• Con dos brazos	Ligero	65	< 75
	Medio	85	45-65
	Pesado	105	> 95
• Con el cuerpo	Ligero	125	< 155
	Medio	190	155-230
	Pesado	280	230-330
	Muy pesado	390	> 330
DESPLAZAMIENTO*			
Andar entre 2 a 5 km/h			110
Subir: velocidad 2-5 km/h: Pendiente 5º			210
	Pendiente 10 °		360
Bajar velocidad 5 km/h: Inclinación 5º			60
	Inclinación 10º		50
Andar con una carga 10 Kg al dorso, 4 Km/h			125
	carga 30 Kg		185
	carga 50 Kg		285
Subir por una escalera			1.725
Descender por una escalera			480
Subir una escala inclinada: Sin carga			1.660
	Con 10 Kg de carga		1.870
	Con 50 Kg de carga		3.320
Subir por una escala vertical: Sin carga			2.030
	Con 10 Kg de carga		2.335
	Con 50 Kg de carga		4.750

De donde obtenemos que:

Metabolismo final (W/m2)= M Base + M Postura + M Actividad + Despla.

M final = 42.5 + 10 + 20 = 72.5 W/m2

Las unidades de W/m2 rse refieren a la cantidad de watos emitida por m2 de piel.

Contando con que una persona adulta tiene 1.7 m2 de pial, se puede aegurar que la producción calorífica de una persona en W que atienda en clase es:

72.5 W/m2 x 1.7 m2 = 123.25 W

Una vez obtenidos estos datos, se puede pasar al cálculo de las ocupaciones y producciones por hora y metro cuadrado (esta vez de clase).

Del programa de estudios obtenemos el numero de alumnos que admite cada clase, y de los horarios de los que se dispone en cada aula podemos saber qué asignatura del plan se imparte en cada sitio. Cruzando esta información se pueden mapear las ocupaciones cada media hora de las clases y usuarios a cuya información se ha podido acceder:

CODIGO	Proyectos 9	CARGA LECTIVA	DEPARTAMENTO	PROFESOR COORDINADOR	
520		12 créditos	DPA	Prof.	
GRUPOS	PROFESOR RESPONSABLE DE GRUPO		Nº PLAZAS	HORARIO	AULA
A	Unidad Docente: - Prof. Sancho		25	LMX 12:20 - 15:00	1G1
B	Unidad Docente: - Prof. Vicens		25	LMX 12:20 - 15:00	1G4
C	Unidad Docente: - Prof. González Gallegos		25	LMX 12:20 - 15:00	2G3
F	Unidad Docente: - Prof. Soriano		25	LMX 19:00 - 21:40	2G4
G	Unidad Docente: - Prof. Lapuerta		25	LMX 19:00 - 21:40	0S5

1303	Materiales de Construcción -dpto. DCTA-			6 cr.eur.	
Grupo	Profesores	Horario		Alumnos	Aula
A	Hdez. Olivares	L-M-X	10:30-12:30	50	0G1
B	Bustamante	L-M-X	10:30-12:30	50	0G2
C	Fdez. Cabo	L-M-X	10:30-12:30	50	XG1
D	Barbero	L-M-X	10:30-12:30	50	XG2
F	Sanz	L-M-X	17:00-19:00	50	XG1
G	Pinilla	L-M-X	17:00-19:00	50	XG2
H	Vela	L-M-X	17:00-19:00	50	2G2
I	Lahoz	L-M-X	17:00-19:00	50	0G1

ejemplos de tablas de ocupaciones de plan 98 y 2010 respectivamente.



uno de los horarios documentados

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM


Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila

TIPOS DE AULAS ANALIZADAS

Para simplificar el análisis y la posterior reorganización podemos clasificar las aulas encontradas en la ETSAM en tres grandes grupos: Aulas grandes (G), aulas pequeñas (S) y aulas del centro de cálculo (C):


AULA G - EJEMPLO
1G1



Ocupación Maxima: 80 personas

Medios extra producción de calor: no
(la produccion de calor de los ordenadores portátiles se considera 0)


AULA S - EJEMPLO
XS1



Ocupación Maxima: 35 personas

Medios extra producción de calor: no
(la produccion de calor de los ordenadores portátiles se considera 0)

AULA C - EJEMPLO
XC5






///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

ANÁLISIS DE AULAS G

El cálculo en aulas tipo G se ha desarrollado de la siguiente forma:



Primera columna: datos y gráficos de ocupación

Segunda columna: datos de energía producida en intervalos de media hora
ocnforme a la ocupación y actividad del aula

Tercera columna: Gráfico de contribuciones por actividada lo largo de la semana
y el día.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

El cálculo en aulas tipo S se ha desarrollado de la siguiente forma:

El gráfico de área muestra la programación de las clases de matemáticas para los días Lunes a Viernes. El eje vertical representa el número de horas (0 a 70) y el eje horizontal representa los horarios (9,00-9,30 a 20,00-20,30). Las líneas de color representan los días: Lunes (azul), Martes (rojo), Miércoles (verde), Jueves (púrpura) y Viernes (cian).

Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	15	0	0	0	60
10,00-10,30	15	0	0	0	60
10,30-11,00	15	0	0	60	60
11,00-11,30	15	0	0	60	60
11,30-12,00	15	0	15	0	0
12,00-12,30	15	0	15	0	0
12,30-13,00	15	0	30	0	0
13,00-13,30	15	0	30	0	0
13,30-14,00	15	0	30	0	0
14,00-14,30	15	0	30	0	0
14,30-15,00	15	0	30	0	0
15,00-15,30	15	0	0	15	0
15,30-16,00	15	0	0	15	0
16,00-16,30	15	0	0	15	0
16,30-17,00	15	0	0	15	0
17,00-17,30	15	0	0	15	0
17,30-18,00	15	30	0	15	0
18,00-18,30	15	30	0	15	0
18,30-19,00	15	30	0	15	0
19,00-19,30	15	0	15	0	0
19,30-20,00	15	0	15	0	0
20,00-20,30	15	0	15	0	0

MEDIA TOTAL (W/m2)	51,072
---------------------------	---------------




ANÁLISIS DE AULAS C

El cálculo en aulas tipo C se ha desarrollado teniendo en cuenta el metabolismo de los ordenadores de sobremesa utilizados:

Aula XC1					Área (m2):	111,24
Horario	Ocupación					
		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00		0	20	25	25	0
9,00-9,30		0	20	25	25	0
9,30-10,00		0	20	25	25	0
10,00-10,30		0	20	25	25	0
10,30-11,00		0	20	0		0
11,00-11,30		0	20	0		0
11,30-12,00		0	0	0		0
12,00-12,30		0	0	0		0
12,30-13,00		0	20	0	20	0
13,00-13,30		0	20	0	20	0
13,30-14,00		0	20	0	20	0
14,00-14,30		0	20	0	20	0
14,30-15,00		0	0	0	0	0
15,00-15,30		25	25	20	0	15
15,30-16,00		25	25	20	0	15
16,00-16,30		25	25	20	0	15
16,30-17,00		25	25	20	0	15
17,00-17,30		0	0	20	0	15
17,30-18,00		0	0	20	0	15
18,00-18,30		0	0	20	0	15
18,30-19,00		0	0	0	0	0
19,00-19,30		25	25	25	25	0
19,30-20,00		25	25	25	25	0
20,00-20,30		25	25	25	25	0
20,30-21		25	25	25	25	0

Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación						
Cálculo de metabolismo:		Sentado (10) + Basal (40)		52 W/m2		
		Ac. Ligera con manos:		20 W/m2		
		Sup. Piel Media:		1,7 m2		
		Total:		122,4 W/persona		
Producción de calor Extra (Wattios)			Numero	Wattios/ud	Total	
Ordenadores sobremesa			30	100	13000	
Aula XC1				Área (m2):	111,24	
Horario		W/m2				
		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	138	144	144	0	
9,00-9,30	0	138	144	144	0	
9,30-10,00	0	138	144	144	0	
10,00-10,30	0	138	144	144	0	
10,30-11,00	0	138	0		0	
11,00-11,30	0	138	0		0	
11,30-12,00	0	0	0		0	
12,00-12,30	0	0	0		0	
12,30-13,00	0	138	0	138	0	
13,00-13,30	0	138	0	138	0	
13,30-14,00	0	138	0	138	0	
14,00-14,30	0	138	0	138	0	
14,30-15,00	0	0	0	0	0	
15,00-15,30	144	144	138	0	133	
15,30-16,00	144	144	138	0	133	
16,00-16,30	144	144	138	0	133	
16,30-17,00	144	144	138	0	133	
17,00-17,30	0	0	138	0	133	
17,30-18,00	0	0	138	0	133	
18,00-18,30	0	0	138	0	133	
18,30-19,00	0	0	0	0	0	
19,00-19,30	144	144	144	144	0	
19,30-20,00	144	144	144	144	0	
20,00-20,30	144	144	144	144	0	
20,30-21	144	144	144	144	0	
MEDIA	46,08	101,28	84,72	81,1428571	37,24	
MEDIA TOTAL (W/m2)	70,09257143					



Primera columna: datos y gráficos de ocupación

Segunda columna: datos de energía producida en intervalos de media hora ocnforme a la ocupación y actividad del aula

Tercera columna: Gráfico de contribuciones por actividada lo largo de la semana y el día.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

CONCLUSIONES DE COLOCACIÓN ACTUAL

Vinculando la situación de las clases con las plantas de la escuela, podemos obtener una visualización de lo producido de media en horas por la actividad desarrollada:

Actividad total = nº personas x actividad / m2 de la clase

De este modo los valores obtenidos oscilan entre los 140 W/m2 en los ámbitos más cargados y 40 en los menos.

Las cifras mostradas corresponden a la ocupación total semanal, obtenida de la media de todas las franjas de media hora en la semana en el horario docente.

Se muestra la siguiente escala en las plantas para mostrar la ocupación y el uso de los ámbitos:

OCUPACIONES TOTALES

Planta X		Planta 0		Planta 1		Planta 2	
XC1	70	OG1	51,94	1G1	30,24	2G1	45,33
XC2	-	OG2	45,88	1G2	33,53	2G2	40,8
XC3	-	OG3	35,46	1G3	26,88	2G3	30,87
XC4	133,21	OG4	50,12	1G4	18,77	2G4	18,64
XC5	88,704	OG5	45,98	1G5	9,89	2G5	-
XC6	79,2	OG6	33,41	1G6	17,33		
XC7	136,864	OG7	44,54	1G7	17,33		
XC8	76,8	OG8	55,68	1G8	1,86		
XC9	17,408	OG9	22,27				
XG1	41,28	OS1	46,42	1S1	-	2S1	-
XG2	41,56	OS2	17,28	1S2	-	2S2	-
XG3	46,46	OS3	26,75			2S3	-
XG4	42,43	OS4	16,04				
		OS5	51,36				
XS1	19,56	OS6	66,5				
XS2	18,69						
XS3	19,808						

POSIBILIDAD DE ERROR

En este trabajo se dependía inicialmente del cálculo de metabolismo por ocupación, método que por sí mismo conlleva una probabilidad de error del +- 15%.


Si a esta perspectiva le sumamos que no se tiene la cifra exacta de los alumnos por clase, se tiene en cuenta que los datos obtenidos no son veraces, pero sí dan una idea del uso y la organización prevista para la escuela.

Un detrimento más es que existen zonas muy difíciles de detallar a este nivel de definición: las zonas de trabajo comunes de las plantas X, 1 y 2, así como la biblioteca y la cafetería, paradas obligatorias en el circuito de la escuela pero imposibles de cualificar a este nivel.

Quedan también fuera del cálculo plantas auxiliares (como la Y) por no poder acceder o disponer de horarios de uso o producciones de calor de maquinaria.

POSIBILIDAD DE ACIERTO


Aún admitiendo que estos cálculos no están ni mucho menos afinados a una situación real, si intentan abrir un camino para cálculos posteriores, cuyas condiciones y tiempo para ser desarrollados sean más favorables que este trabajo.



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila




Planta X		
XC1		70
XC2		-
XC3		-
XC4		133,21
XC5		88,704
XC6		79,2
XC7		136,864
XC8		76,8
XC9		17,408
XG1		41,28
XG2		41,56
XG3		46,46
XG4		42,43
XS1		19,56
XS2		18,69
XS3		19,808

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila




///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos
Manuel Montoro Esteban

11362
11092
11274

Profesora: Rosa Bustamante
Tutor: F.J. Neila



///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila



REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

Para alcanzar un equilibrio entre densidades e intensidades de uso se debería reconsiderar la disposición de las aulas hacia un cambio más lógico:

1- Las aulas del centro de cálculo, que cuentan con ordenadores y plotters que producen grandes cargas de calor, deberían situarse en el punto más desfavorable termicamente hablando del edificio, esto es, en el ala Norte y en las plantas 1 y 2. El funcionamiento de estas aulas implica un uso continuado de ordenadores, lo que hace muy previsible las cargas que se vayan a producir.

2- Existen aulas cuyo cometido exige la localización actual: hablamos de las aulas museo (YG1 e YG2), que no debe de cambiar de posición.


3 - Por un lado conviene localizar las aulas con mayor uso en las plantas X y 1, las menos costosas de calefactar,pero por otro tambien tiene lógica desplazar las aulas más densificadas hacia zonas menos calefactadas, pues son las que menos necesidad tienen de calefacción.

4 - Esta situación favorecerá sin embargo las situaciones de verano, donde las aulas más pobladas habrán de buscar las localizaciones más fáciles de ventilar (pisos 1 y 2) y donde mejor se disipe el incómodo calor d elos equipos electrónicos.

CIRCULACIONES

La reordenación de los espacios de la escuela brinda la posibilidad de jugar con movimientos entre clases de alumnado y profesores. Si se avanza hacia la complejidad del método, se puede diseñar una matriz de horarios y distribuciones de aulas que provoquen movimientos de alumnos a lo largo del edificio cada dos horas u hora y media (obligando a los mismos a cambiar de aulas).

De este modo, se induce al movimiento de aire en el edificio y se permite ventilar las aulas cuyo ambiente esté más cargado.



OTROS MODELOS

Aún admitiendo que estos cálculos no están ni mucho menos afinados a la situación real, si intentan abrir un camino para cálculos posteriores, cuyas condiciones y tiempo para ser desarrollados sean más favorables que este trabajo.

En esta línea, se pueden desarrollar análisis diarios o de incluso periodos de doce horas (en comparación a los semanales que se han planteado) para una mayor eficacia y exactitud de cálculos y predicciones.

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Sub apartado

ANEXOS

///INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN///
Rehabilitación Energética de la ETSAM

Celia Sabio Carazo	11362
Fernando Calbacho Nuñez-Lagos	11092
Manuel Montoro Esteban	11274

Profesora:	Rosa Bustamante
Tutor:	F.J. Neila

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
8,30-9,00	0	20	25	25	0	
9,00-9,30	0	20	25	25	0	
9,30-10,00	0	20	25	25	0	
10,00-10,30	0	20	25	25	0	
10,30-11,00	0	20	0		0	
11,00-11,30	0	20	0		0	
11,30-12,00	0	0	0		0	
12,00-12,30	0	0	0		0	
12,30-13,00	0	20	0	20	0	
13,00-13,30	0	20	0	20	0	
13,30-14,00	0	20	0	20	0	
14,00-14,30	0	20	0	20	0	
14,30-15,00	0	0	0	0	0	
15,00-15,30		25	25	20	0	15
15,30-16,00		25	25	20	0	15
16,00-16,30		25	25	20	0	15
16,30-17,00		25	25	20	0	15
17,00-17,30	0	0	20	0	15	
17,30-18,00	0	0	20	0	15	
18,00-18,30	0	0	20	0	15	
18,30-19,00	0	0	0	0	0	
19,00-19,30	25	25	25	25	0	
19,30-20,00	25	25	25	25	0	
20,00-20,30	25	25	25	25	0	
20,30-21	25	25	25	25	0	




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Producción de calor Extra (Wattios)	Numero	Wattios/ud	Total
Ordenadores sobremesa	30	100	13000

Aula XC1


Área (m2):	111,24
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	138	144	144	0
9,00-9,30	0	138	144	144	0
9,30-10,00	0	138	144	144	0
10,00-10,30	0	138	144	144	0
10,30-11,00	0	138	0		0
11,00-11,30	0	138	0		0
11,30-12,00	0	0	0		0
12,00-12,30	0	0	0		0
12,30-13,00	0	138	0	138	0
13,00-13,30	0	138	0	138	0
13,30-14,00	0	138	0	138	0
14,00-14,30	0	138	0	138	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	144	144	138	0	133
15,30-16,00	144	144	138	0	133
16,00-16,30	144	144	138	0	133
16,30-17,00	144	144	138	0	133
17,00-17,30	0	0	138	0	133
17,30-18,00	0	0	138	0	133
18,00-18,30	0	0	138	0	133
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	144	144	144	144	0
19,30-20,00	144	144	144	144	0
20,00-20,30	144	144	144	144	0
20,30-21	144	144	144	144	0
MEDIA	46,08	101,28	84,72	81,1428571	37,24

MEDIA TOTAL (W/m2) 70,09257143

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	25	25	25
9,00-9,30	0	0	25	25	25
9,30-10,00	0	0	25	25	25
10,00-10,30	0	0	25	25	25
10,30-11,00	25	25	25	25	25
11,00-11,30	25	25	25	25	25
11,30-12,00	25	25	25	25	25
12,00-12,30	25	25	25	25	25
12,30-13,00	25	25	25	25	25
13,00-13,30	25	25	25	25	25
13,30-14,00	25	25	25	25	25
14,00-14,30	25	25	25	25	25
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	25	25	25	25	0
15,30-16,00	25	25	25	25	0
16,00-16,30	25	25	25	25	0
16,30-17,00	25	25	25	25	0
17,00-17,30	25	25	0	0	0
17,30-18,00	25	25	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	25	25	25	25	25
19,30-20,00	25	25	25	25	25
20,00-20,30	25	25	25	25	25
20,30-21	25	25	25	25	25




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Producción de calor Extra (Wattios)	Numero	Wattios/ud	Total
Ordenadores sobremesa	30	100	13000

Aula XC4


Área (m2):	88,65
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	181	181	181
9,00-9,30	0	0	181	181	181
9,30-10,00	0	0	181	181	181
10,00-10,30	0	0	181	181	181
10,30-11,00	181	181	181	181	181
11,00-11,30	181	181	181	181	181
11,30-12,00	181	181	181	181	181
12,00-12,30	181	181	181	181	181
12,30-13,00	181	181	181	181	181
13,00-13,30	181	181	181	181	181
13,30-14,00	181	181	181	181	181
14,00-14,30	181	181	181	181	181
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	181	181	181	181	0
15,30-16,00	181	181	181	181	0
16,00-16,30	181	181	181	181	0
16,30-17,00	181	181	181	181	0
17,00-17,30	181	181	0	0	0
17,30-18,00	181	181	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	181	181	181	181	181
19,30-20,00	181	181	181	181	181
20,00-20,30	181	181	181	181	181
20,30-21	181	181	181	181	181
MEDIA	130,32	130,32	144,8	144,8	115,84

MEDIA TOTAL (W/m2) 133,216

Gráfico de Contribucción de Cargas (W/m2)



Aula XC5

Área (m2): 123,88

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	25	25	25	25
9,00-9,30	0	25	25	25	25
9,30-10,00	0	25	25	25	25
10,00-10,30	0	25	25	25	25
10,30-11,00	25	25	25	0	0
11,00-11,30	25	25	25	0	0
11,30-12,00	25	25	25	0	0
12,00-12,30	25	25	25	0	0
12,30-13,00	25	25	25	0	0
13,00-13,30	25	25	25	0	0
13,30-14,00	25	25	25	0	0
14,00-14,30	25	25	25	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	25	25	25	25	25
15,30-16,00	25	25	25	25	25
16,00-16,30	25	25	25	25	25
16,30-17,00	25	25	25	25	25
17,00-17,30	25	25	25	0	0
17,30-18,00	25	25	25	0	0
18,00-18,30	25	25	25	0	0
18,30-19,00	25	25	25	0	0
19,00-19,30	25	25	25	0	0
19,30-20,00	25	25	25	0	0
20,00-20,30	25	25	25	0	0
20,30-21	25	25	25	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Producción de calor Extra (Wattios)	Numero	Wattios/ud	Total
Ordenadores sobremesa	34	100	13400

Aula XC5


Área (m2):	123,88
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	132	132	132	132
9,00-9,30	0	132	132	132	132
9,30-10,00	0	132	132	132	132
10,00-10,30	0	132	132	132	132
10,30-11,00	132	132	132	0	0
11,00-11,30	132	132	132	0	0
11,30-12,00	132	132	132	0	0
12,00-12,30	132	132	132	0	0
12,30-13,00	132	132	132	0	0
13,00-13,30	132	132	132	0	0
13,30-14,00	132	132	132	0	0
14,00-14,30	132	132	132	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	132	132	132	132	132
15,30-16,00	132	132	132	132	132
16,00-16,30	132	132	132	132	132
16,30-17,00	132	132	132	132	132
17,00-17,30	132	132	132	0	0
17,30-18,00	132	132	132	0	0
18,00-18,30	132	132	132	0	0
18,30-19,00	132	132	132	0	0
19,00-19,30	132	132	132	0	0
19,30-20,00	132	132	132	0	0
20,00-20,30	132	132	132	0	0
20,30-21	132	132	132	0	0
MEDIA	105,6	126,72	126,72	42,24	42,24

MEDIA TOTAL (W/m2) 88,704

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario	Ocupación				
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	0	0	0	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	25	25	0	0	25
13,00-13,30	25	25	0	0	25
13,30-14,00	25	25	0	0	25
14,00-14,30	25	25	0	0	25
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	25	25	0
15,30-16,00	0	0	25	25	0
16,00-16,30	0	0	25	25	0
16,30-17,00	0	0	25	25	0
17,00-17,30	25	25	25	0	0
17,30-18,00	25	25	25	0	0
18,00-18,30	25	25	25	0	0
18,30-19,00	25	25	25	0	0
19,00-19,30	25	25	25	0	0
19,30-20,00	25	25	25	0	0
20,00-20,30	25	25	25	0	0
20,30-21	25	25	25	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Producción de calor Extra (Wattios)	Numero	Wattios/ud	Total
Ordenadores sobremesa	34	100	13400

Aula XC6


Área (m2):	73
------------	----

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	0	0	0	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	225	225	0	0	225
13,00-13,30	225	225	0	0	225
13,30-14,00	225	225	0	0	225
14,00-14,30	225	225	0	0	225
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	225	225	0
15,30-16,00	0	0	225	225	0
16,00-16,30	0	0	225	225	0
16,30-17,00	0	0	225	225	0
17,00-17,30	225	225	225	0	0
17,30-18,00	225	225	225	0	0
18,00-18,30	225	225	225	0	0
18,30-19,00	225	225	225	0	0
19,00-19,30	225	225	225	0	0
19,30-20,00	225	225	225	0	0
20,00-20,30	225	225	225	0	0
20,30-21	225	225	225	0	0
MEDIA	108	108	108	36	36

MEDIA TOTAL (W/m2) 79,2

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	25	25	25	0	25
9,00-9,30	25	25	25	0	25
9,30-10,00	25	25	25	0	25
10,00-10,30	25	25	25	0	25
10,30-11,00	25	25	25	0	25
11,00-11,30	25	25	25	0	25
11,30-12,00	25	25	25	0	25
12,00-12,30	25	25	25	0	25
12,30-13,00	25	25	25	0	0
13,00-13,30	25	25	25	0	0
13,30-14,00	25	25	25	0	0
14,00-14,30	25	25	25	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	25	25	25	25	25
15,30-16,00	25	25	25	25	25
16,00-16,30	25	25	25	25	25
16,30-17,00	25	25	25	25	25
17,00-17,30	25	25	0	25	25
17,30-18,00	25	25	0	25	25
18,00-18,30	25	25	0	25	0
18,30-19,00	25	25	0	25	0
19,00-19,30	25	25	25	25	0
19,30-20,00	25	25	25	25	0
20,00-20,30	25	25	25	25	0
20,30-21	25	25	25	25	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Producción de calor Extra (Wattios)	Numero	Wattios/ud	Total
Ordenadores sobremesa	34	100	13400

Aula XC7


Área (m2):	90,06
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	182	182	182	0	182
9,00-9,30	182	182	182	0	182
9,30-10,00	182	182	182	0	182
10,00-10,30	182	182	182	0	182
10,30-11,00	182	182	182	0	182
11,00-11,30	182	182	182	0	182
11,30-12,00	182	182	182	0	182
12,00-12,30	182	182	182	0	182
12,30-13,00	182	182	182	0	0
13,00-13,30	182	182	182	0	0
13,30-14,00	182	182	182	0	0
14,00-14,30	182	182	182	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	182	182	182	182	182
15,30-16,00	182	182	182	182	182
16,00-16,30	182	182	182	182	182
16,30-17,00	182	182	182	182	182
17,00-17,30	182	182	0	182	182
17,30-18,00	182	182	0	182	182
18,00-18,30	182	182	0	182	0
18,30-19,00	182	182	0	182	0
19,00-19,30	182	182	182	182	0
19,30-20,00	182	182	182	182	0
20,00-20,30	182	182	182	182	0
20,30-21	182	182	182	182	0
MEDIA	174,72	174,72	145,6	87,36	101,92

MEDIA TOTAL (W/m2) 136,864

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	25	0	0	0
9,00-9,30	0	25	0	0	0
9,30-10,00	0	25	0	0	0
10,00-10,30	0	25	0	0	0
10,30-11,00	0	0	0	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	25	25	25	0	0
13,00-13,30	25	25	25	0	0
13,30-14,00	25	25	25	0	0
14,00-14,30	25	25	25	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	25	25
15,30-16,00	0	0	0	25	25
16,00-16,30	0	0	0	25	25
16,30-17,00	0	0	0	25	25
17,00-17,30	25	25	25	25	25
17,30-18,00	25	25	25	25	25
18,00-18,30	25	25	25	25	25
18,30-19,00	25	25	25	25	25
19,00-19,30	25	25	25	25	25
19,30-20,00	25	25	25	25	25
20,00-20,30	25	25	25	25	25
20,30-21	25	25	25	25	25




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Producción de calor Extra (Wattios)	Numero	Wattios/ud	Total
Ordenadores sobremesa	30	100	13000


Aula XC8	Área (m2):	106,87
-----------------	------------	--------

Horario	W/m2
---------	------

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	150	0	0	0
9,00-9,30	0	150	0	0	0
9,30-10,00	0	150	0	0	0
10,00-10,30	0	150	0	0	0
10,30-11,00	0	0	0	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	150	150	150	0	0
13,00-13,30	150	150	150	0	0
13,30-14,00	150	150	150	0	0
14,00-14,30	150	150	150	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	150	150
15,30-16,00	0	0	0	150	150
16,00-16,30	0	0	0	150	150
16,30-17,00	0	0	0	150	150
17,00-17,30	150	150	150	150	150
17,30-18,00	150	150	150	150	150
18,00-18,30	150	150	150	150	150
18,30-19,00	150	150	150	150	150
19,00-19,30	150	150	150	150	150
19,30-20,00	150	150	150	150	150
20,00-20,30	150	150	150	150	150
20,30-21	150	150	150	150	150
MEDIA	72	96	72	72	72

MEDIA TOTAL (W/m2)	76,8
---------------------------	-------------

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula XC9

Área (m2): 89,75

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	25	25
9,00-9,30	0	0	0	25	25
9,30-10,00	0	0	0	25	25
10,00-10,30	0	0	0	25	25
10,30-11,00	25	25	0	25	25
11,00-11,30	25	25	0	25	25
11,30-12,00	25	25	0	25	25
12,00-12,30	25	25	0	25	25
12,30-13,00	25	25	25	0	0
13,00-13,30	25	25	25	0	0
13,30-14,00	25	25	25	0	0
14,00-14,30	25	25	25	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	25	25	25	0
15,30-16,00	0	25	25	25	0
16,00-16,30	0	25	25	25	0
16,30-17,00	0	25	25	25	0
17,00-17,30	0	25	0	0	0
17,30-18,00	0	25	0	0	0
18,00-18,30	0	25	0	0	0
18,30-19,00	0	25	0	0	0
19,00-19,30	25	25	25	0	0
19,30-20,00	25	25	25	0	0
20,00-20,30	25	25	25	0	0
20,30-21	25	25	25	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Sin Ordenadores

Aula XC9


Área (m2):	89,75
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	34	34
9,00-9,30	0	0	0	34	34
9,30-10,00	0	0	0	34	34
10,00-10,30	0	0	0	34	34
10,30-11,00	34	34	0	34	34
11,00-11,30	34	34	0	34	34
11,30-12,00	34	34	0	34	34
12,00-12,30	34	34	0	34	34
12,30-13,00	34	34	34	0	0
13,00-13,30	34	34	34	0	0
13,30-14,00	34	34	34	0	0
14,00-14,30	34	34	34	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	34	34	34	0
15,30-16,00	0	34	34	34	0
16,00-16,30	0	34	34	34	0
16,30-17,00	0	34	34	34	0
17,00-17,30	0	34	0	0	0
17,30-18,00	0	34	0	0	0
18,00-18,30	0	34	0	0	0
18,30-19,00	0	34	0	0	0
19,00-19,30	34	34	34	0	0
19,30-20,00	34	34	34	0	0
20,00-20,30	34	34	34	0	0
20,30-21	34	34	34	0	0
MEDIA	16,32	27,2	16,32	16,32	10,88

MEDIA TOTAL (W/m2) 17,408

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	65	65	65	65	65
9,00-9,30	65	65	65	65	65
9,30-10,00	65	65	65	65	65
10,00-10,30	65	65	65	0	0
10,30-11,00	50	50	50	60	60
11,00-11,30	50	50	50	60	60
11,30-12,00	50	50	50	60	60
12,00-12,30	50	50	50	60	60
12,30-13,00	50	50	50	60	60
13,00-13,30	50	50	50	60	60
13,30-14,00	50	50	50	0	0
14,00-14,30	50	50	50	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	65	65	65	65	65
15,30-16,00	65	65	65	65	65
16,00-16,30	65	65	65	65	65
16,30-17,00	65	65	65	0	0
17,00-17,30	50	50	50	60	60
17,30-18,00	50	50	50	60	60
18,00-18,30	50	50	50	60	60
18,30-19,00	50	50	50	60	60
19,00-19,30	50	50	50	60	60
19,30-20,00	50	50	50	60	60
20,00-20,30	50	50	50	0	0
20,30-21	50	50	50	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula XC1


Área (m2):	144,73
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	54	54	54	54	54
9,00-9,30	54	54	54	54	54
9,30-10,00	54	54	54	54	54
10,00-10,30	54	54	54	0	0
10,30-11,00	42	42	42	50	50
11,00-11,30	42	42	42	50	50
11,30-12,00	42	42	42	50	50
12,00-12,30	42	42	42	50	50
12,30-13,00	42	42	42	50	50
13,00-13,30	42	42	42	50	50
13,30-14,00	42	42	42	0	0
14,00-14,30	42	42	42	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	54	54	54	54	54
15,30-16,00	54	54	54	54	54
16,00-16,30	54	54	54	54	54
16,30-17,00	54	54	54	0	0
17,00-17,30	42	42	42	50	50
17,30-18,00	42	42	42	50	50
18,00-18,30	42	42	42	50	50
18,30-19,00	42	42	42	50	50
19,00-19,30	42	42	42	50	50
19,30-20,00	42	42	42	50	50
20,00-20,30	42	42	42	0	0
20,30-21	42	42	42	0	0
MEDIA	44,16	44,16	44,16	36,96	36,96

MEDIA TOTAL (W/m2) 41,28

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	65	65	65	65	65
9,00-9,30	65	65	65	65	65
9,30-10,00	65	65	65	65	65
10,00-10,30	65	65	65	0	0
10,30-11,00	50	50	50	60	60
11,00-11,30	50	50	50	60	60
11,30-12,00	50	50	50	60	60
12,00-12,30	50	50	50	60	60
12,30-13,00	50	50	50	60	60
13,00-13,30	50	50	50	60	60
13,30-14,00	50	50	50	0	0
14,00-14,30	50	50	50	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	65	65	65	65	65
15,30-16,00	65	65	65	65	65
16,00-16,30	65	65	65	65	65
16,30-17,00	65	65	65	0	0
17,00-17,30	50	50	50	60	60
17,30-18,00	50	50	50	60	60
18,00-18,30	50	50	50	60	60
18,30-19,00	50	50	50	60	60
19,00-19,30	50	50	50	60	60
19,30-20,00	50	50	50	60	60
20,00-20,30	50	50	50	0	0
20,30-21	50	50	50	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula XG2


Área (m2):	144,17
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	55	55	55	55	55
9,00-9,30	55	55	55	55	55
9,30-10,00	55	55	55	55	55
10,00-10,30	55	55	55	0	0
10,30-11,00	42	42	42	50	50
11,00-11,30	42	42	42	50	50
11,30-12,00	42	42	42	50	50
12,00-12,30	42	42	42	50	50
12,30-13,00	42	42	42	50	50
13,00-13,30	42	42	42	50	50
13,30-14,00	42	42	42	0	0
14,00-14,30	42	42	42	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	55	55	55	55	55
15,30-16,00	55	55	55	55	55
16,00-16,30	55	55	55	55	55
16,30-17,00	55	55	55	0	0
17,00-17,30	42	42	42	50	50
17,30-18,00	42	42	42	50	50
18,00-18,30	42	42	42	50	50
18,30-19,00	42	42	42	50	50
19,00-19,30	42	42	42	50	50
19,30-20,00	42	42	42	50	50
20,00-20,30	42	42	42	0	0
20,30-21	42	42	42	0	0
MEDIA	44,48	44,48	44,48	37,2	37,2

MEDIA TOTAL (W/m2) 41,568

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	60	60	60
9,00-9,30	60	60	60	60	60
9,30-10,00	60	60	60	60	60
10,00-10,30	60	60	60	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	50	50	50	60	60
13,00-13,30	50	50	50	60	60
13,30-14,00	50	50	50	60	60
14,00-14,30	50	50	50	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	60	60	60	60	60
15,30-16,00	60	60	60	60	60
16,00-16,30	60	60	60	60	60
16,30-17,00	60	60	60	60	60
17,00-17,30	60	60	60	60	60
17,30-18,00	60	60	60	60	60
18,00-18,30	60	60	60	60	60
18,30-19,00	60	60	60	60	60
19,00-19,30	50	50	50	60	60
19,30-20,00	50	50	50	60	60
20,00-20,30	50	50	50	60	60
20,30-21	50	50	50	60	60




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula XG3


Área (m2):	144,73
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	50	50	50	50	50
9,00-9,30	50	50	50	50	50
9,30-10,00	50	50	50	50	50
10,00-10,30	50	50	50	50	50
10,30-11,00	50	50	50	50	50
11,00-11,30	50	50	50	50	50
11,30-12,00	50	50	50	50	50
12,00-12,30	50	50	50	50	50
12,30-13,00	42	42	42	50	50
13,00-13,30	42	42	42	50	50
13,30-14,00	42	42	42	50	50
14,00-14,30	42	42	42	50	50
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	50	50	50	50	50
15,30-16,00	50	50	50	50	50
16,00-16,30	50	50	50	50	50
16,30-17,00	50	50	50	50	50
17,00-17,30	50	50	50	50	50
17,30-18,00	50	50	50	50	50
18,00-18,30	50	50	50	50	50
18,30-19,00	50	50	50	50	50
19,00-19,30	42	42	42	50	50
19,30-20,00	42	42	42	50	50
20,00-20,30	42	42	42	50	50
20,30-21	42	42	42	50	50
MEDIA	45,44	45,44	45,44	48	48

MEDIA TOTAL (W/m2) 46,464

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	60	60	60
9,00-9,30	60	60	60	60	60
9,30-10,00	60	60	60	60	60
10,00-10,30	60	60	60	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	25	25	25	60	60
13,00-13,30	25	25	25	60	60
13,30-14,00	25	25	25	60	60
14,00-14,30	25	25	25	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	60	60	60	60	60
15,30-16,00	60	60	60	60	60
16,00-16,30	60	60	60	60	60
16,30-17,00	60	60	60	60	60
17,00-17,30	60	60	60	60	60
17,30-18,00	60	60	60	60	60
18,00-18,30	60	60	60	60	60
18,30-19,00	60	60	60	60	60
19,00-19,30	25	25	25	60	60
19,30-20,00	25	25	25	60	60
20,00-20,30	25	25	25	60	60
20,30-21	25	25	25	60	60




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula XG4


Área (m2):	144,39
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	50	50	50	50	50
9,00-9,30	50	50	50	50	50
9,30-10,00	50	50	50	50	50
10,00-10,30	50	50	50	50	50
10,30-11,00	50	50	50	50	50
11,00-11,30	50	50	50	50	50
11,30-12,00	50	50	50	50	50
12,00-12,30	50	50	50	50	50
12,30-13,00	21	21	21	50	50
13,00-13,30	21	21	21	50	50
13,30-14,00	21	21	21	50	50
14,00-14,30	21	21	21	50	50
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	50	50	50	50	50
15,30-16,00	50	50	50	50	50
16,00-16,30	50	50	50	50	50
16,30-17,00	50	50	50	50	50
17,00-17,30	50	50	50	50	50
17,30-18,00	50	50	50	50	50
18,00-18,30	50	50	50	50	50
18,30-19,00	50	50	50	50	50
19,00-19,30	21	21	21	50	50
19,30-20,00	21	21	21	50	50
20,00-20,30	21	21	21	50	50
20,30-21	21	21	21	50	50
MEDIA	38,72	38,72	38,72	48	48

MEDIA TOTAL (W/m2) 42,432

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	25	25	0	60
9,00-9,30	0	25	25	0	60
9,30-10,00	0	25	25	0	60
10,00-10,30	0	25	25	0	60
10,30-11,00	0	25	25	60	60
11,00-11,30	0	25	25	60	60
11,30-12,00	0	0	0	60	60
12,00-12,30	0	0	0	60	60
12,30-13,00	30	30	30	0	0
13,00-13,30	30	30	30	0	0
13,30-14,00	30	30	30	0	0
14,00-14,30	30	30	30	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	25	30	0	5	0
15,30-16,00	25	30	0	5	0
16,00-16,30	25	30	0	5	0
16,30-17,00	25	0	0	0	0
17,00-17,30	25	0	0	0	0
17,30-18,00	25	0	0	0	0
18,00-18,30	25	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	65	65	65	0	0
19,30-20,00	65	65	65	0	0
20,00-20,30	65	65	65	0	0
20,30-21	65	65	65	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula XS1


Área (m2):	97,94
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	31	25	0	60
9,00-9,30	0	25	25	0	60
9,30-10,00	0	25	25	0	60
10,00-10,30	0	25	25	0	60
10,30-11,00	0	25	25	60	60
11,00-11,30	0	25	25	60	60
11,30-12,00	0	0	0	60	60
12,00-12,30	0	0	0	60	60
12,30-13,00	30	30	30	0	0
13,00-13,30	30	30	30	0	0
13,30-14,00	30	30	30	0	0
14,00-14,30	30	30	30	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	25	30	0	5	0
15,30-16,00	25	30	0	5	0
16,00-16,30	25	30	0	5	0
16,30-17,00	25	0	0	0	0
17,00-17,30	25	0	0	0	0
17,30-18,00	25	0	0	0	0
18,00-18,30	25	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	65	65	65	0	0
19,30-20,00	65	65	65	0	0
20,00-20,30	65	65	65	0	0
20,30-21	65	65	65	0	0
MEDIA	22,2	25,04	21,2	10,2	19,2

MEDIA TOTAL (W/m2) 19,568

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario	Ocupación
---------	-----------

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	25	25	25	25
9,00-9,30	0	25	25	25	25
9,30-10,00	0	25	25	25	25
10,00-10,30	15	25	25	25	25
10,30-11,00	15	25	25	25	25
11,00-11,30	15	25	5	25	25
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	25	25	25	0	0
13,00-13,30	25	25	25	0	0
13,30-14,00	25	25	25	0	0
14,00-14,30	25	25	25	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	20	25	25	0
15,30-16,00	0	20	25	25	0
16,00-16,30	0	20	25	25	0
16,30-17,00	0	20	25	25	0
17,00-17,30	0	20	0	0	0
17,30-18,00	0	20	0	0	0
18,00-18,30	0	20	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	30	30	30	0	0
19,30-20,00	30	30	30	0	0
20,00-20,30	30	30	30	0	0
20,30-21	30	30	30	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula XS2


Área (m2):	84,18
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	36	36	36	36
9,00-9,30	0	36	36	36	36
9,30-10,00	0	36	36	36	36
10,00-10,30	21	36	36	36	36
10,30-11,00	21	36	36	36	36
11,00-11,30	21	36	7	36	36
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	36	36	36	0	0
13,00-13,30	36	36	36	0	0
13,30-14,00	36	36	36	0	0
14,00-14,30	36	36	36	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	29	36	36	0
15,30-16,00	0	29	36	36	0
16,00-16,30	0	29	36	36	0
16,30-17,00	0	29	36	36	0
17,00-17,30	0	29	0	0	0
17,30-18,00	0	29	0	0	0
18,00-18,30	0	29	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	43	43	43	0	0
19,30-20,00	43	43	43	0	0
20,00-20,30	43	43	43	0	0
20,30-21	43	43	43	0	0
MEDIA	15,16	29,4	25,88	14,4	8,64

MEDIA TOTAL (W/m2) 18,696

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario	Ocupación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00		0	0	0	0	0
9,00-9,30		0	0	0	0	0
9,30-10,00		0	0	0	0	0
10,00-10,30		0	0	0	0	0
10,30-11,00		25	25	5	0	0
11,00-11,30		25	25	5	0	0
11,30-12,00		25	25	5	0	0
12,00-12,30		25	25	5	0	0
12,30-13,00		25	25	25	15	15
13,00-13,30		25	25	25	15	15
13,30-14,00		25	25	25	15	15
14,00-14,30		25	25	25	15	15
14,30-15,00		0	0	0	0	0
15,00-15,30		0	0	0	0	0
15,30-16,00		0	0	0	0	0
16,00-16,30		0	0	0	0	0
16,30-17,00		0	0	0	0	0
17,00-17,30		0	0	0	0	0
17,30-18,00		0	0	0	0	0
18,00-18,30		0	0	0	0	0
18,30-19,00		0	0	0	0	0
19,00-19,30		25	25	25	0	0
19,30-20,00		25	25	25	0	0
20,00-20,30		25	25	25	0	0
20,30-21		25	25	25	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula XS3


Área (m2):	45,95
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	66	66	13	0	0
11,00-11,30	66	66	13	0	0
11,30-12,00	66	66	13	0	0
12,00-12,30	66	66	13	0	0
12,30-13,00	66	66	66	39	39
13,00-13,30	66	66	66	39	39
13,30-14,00	66	66	66	39	39
14,00-14,30	66	66	66	39	39
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	66	66	66	0	0
19,30-20,00	66	66	66	0	0
20,00-20,30	66	66	66	0	0
20,30-21	66	66	66	0	0
MEDIA	31,68	31,68	23,2	6,24	6,24

MEDIA TOTAL (W/m2) 19,808

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 0G1

Área (m2): 103,18

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	65	65	65	65	65
9,00-9,30	65	65	65	65	65
9,30-10,00	65	65	65	65	65
10,00-10,30	65	65	65	0	0
10,30-11,00	50	50	50	60	60
11,00-11,30	50	50	50	60	60
11,30-12,00	50	50	50	60	60
12,00-12,30	50	50	50	60	60
12,30-13,00	50	50	50	60	60
13,00-13,30	50	50	50	60	60
13,30-14,00	50	50	50	0	0
14,00-14,30	50	50	50	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	60	60	0	60	60
15,30-16,00	60	60	0	60	60
16,00-16,30	60	60	0	60	60
16,30-17,00	0	0	0	60	60
17,00-17,30	50	50	50	60	60
17,30-18,00	50	50	50	60	60
18,00-18,30	50	50	50	60	60
18,30-19,00	50	50	50	60	60
19,00-19,30	0	0	0	60	60
19,30-20,00	0	0	0	60	60
20,00-20,30	0	0	0	60	60
20,30-21	0	0	0	60	60




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0G1


Área (m2):	103,18
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	77	77	77	77	77
9,00-9,30	77	77	77	77	77
9,30-10,00	77	77	77	77	77
10,00-10,30	77	77	77	0	0
10,30-11,00	59	59	59	71	71
11,00-11,30	59	59	59	71	71
11,30-12,00	59	59	59	71	71
12,00-12,30	59	59	59	71	71
12,30-13,00	59	59	59	71	71
13,00-13,30	59	59	59	71	71
13,30-14,00	59	59	59	0	0
14,00-14,30	59	59	59	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	71	71	0	71	71
15,30-16,00	71	71	0	71	71
16,00-16,30	71	71	0	71	71
16,30-17,00	0	0	0	71	71
17,00-17,30	59	59	59	71	71
17,30-18,00	59	59	59	71	71
18,00-18,30	59	59	59	71	71
18,30-19,00	59	59	59	71	71
19,00-19,30	0	0	0	71	71
19,30-20,00	0	0	0	71	71
20,00-20,30	0	0	0	71	71
20,30-21	0	0	0	71	71
MEDIA	49,16	49,16	40,64	60,36	60,36

MEDIA TOTAL (W/m2) 51,936

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 0G2

Área (m2): 104,03

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	65	65	65	65	65
9,00-9,30	65	65	65	65	65
9,30-10,00	65	65	65	65	65
10,00-10,30	65	65	65	0	0
10,30-11,00	50	50	50	60	60
11,00-11,30	50	50	50	60	60
11,30-12,00	50	50	50	60	60
12,00-12,30	50	50	50	60	60
12,30-13,00	50	50	50	60	60
13,00-13,30	50	50	50	60	60
13,30-14,00	50	50	50	0	0
14,00-14,30	50	50	50	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	60	60	60	65	65
15,30-16,00	60	60	60	65	65
16,00-16,30	60	60	60	65	65
16,30-17,00	60	60	60	0	0
17,00-17,30	60	60	60	0	0
17,30-18,00	60	60	60	0	0
18,00-18,30	60	60	60	0	0
18,30-19,00	60	60	60	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0G2


Área (m2):	104,03
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	76	76	76	76	76
9,00-9,30	76	76	76	76	76
9,30-10,00	76	76	76	76	76
10,00-10,30	76	76	76	0	0
10,30-11,00	58	58	58	70	70
11,00-11,30	58	58	58	70	70
11,30-12,00	58	58	58	70	70
12,00-12,30	58	58	58	70	70
12,30-13,00	58	58	58	70	70
13,00-13,30	58	58	58	70	70
13,30-14,00	58	58	58	0	0
14,00-14,30	58	58	58	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	70	70	70	76	76
15,30-16,00	70	70	70	76	76
16,00-16,30	70	70	70	76	76
16,30-17,00	70	70	70	0	0
17,00-17,30	70	70	70	0	0
17,30-18,00	70	70	70	0	0
18,00-18,30	70	70	70	0	0
18,30-19,00	70	70	70	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	53,12	53,12	53,12	35,04	35,04

MEDIA TOTAL (W/m2) 45,888

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 0G3

Área (m2): 107,01

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	0	60	60
9,00-9,30	60	60	0	60	60
9,30-10,00	60	60	0	60	60
10,00-10,30	0	0	0	60	60
10,30-11,00	60	60	60	0	0
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	35	35	35	60	60
13,00-13,30	35	35	35	60	60
13,30-14,00	35	35	35	60	60
14,00-14,30	35	35	35	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	25	25	25	25	0
15,30-16,00	25	25	25	25	0
16,00-16,30	25	25	25	25	0
16,30-17,00	25	25	25	25	0
17,00-17,30	25	25	25	25	0
17,30-18,00	25	25	25	25	0
18,00-18,30	25	25	25	25	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	25	25	25	25	0
19,30-20,00	25	25	25	25	0
20,00-20,30	25	25	25	25	0
20,30-21	25	25	25	25	0
21-21,40	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0G3


Área (m2):	107,01
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	68	68	0	68	68
9,00-9,30	68	68	0	68	68
9,30-10,00	68	68	0	68	68
10,00-10,30	0	0	0	68	68
10,30-11,00	68	68	68	0	0
11,00-11,30	68	68	68	68	68
11,30-12,00	68	68	68	68	68
12,00-12,30	68	68	68	68	68
12,30-13,00	40	40	40	68	68
13,00-13,30	40	40	40	68	68
13,30-14,00	40	40	40	68	68
14,00-14,30	40	40	40	68	68
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	28	28	28	28	0
15,30-16,00	28	28	28	28	0
16,00-16,30	28	28	28	28	0
16,30-17,00	28	28	28	28	0
17,00-17,30	28	28	28	28	0
17,30-18,00	28	28	28	28	0
18,00-18,30	28	28	28	28	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	28	28	28	28	0
19,30-20,00	28	28	28	28	0
20,00-20,30	28	28	28	28	0
20,30-21	28	28	28	28	0
MEDIA	37,76	37,76	29,6	42,24	29,92

MEDIA TOTAL (W/m2) 35,456

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	60	0	0
9,00-9,30	60	60	60	0	0
9,30-10,00	60	60	60	0	0
10,00-10,30	60	60	60	0	0
10,30-11,00	60	60	60	0	0
11,00-11,30	60	60	60	0	0
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	60	60	60	60	60
13,00-13,30	60	60	60	60	60
13,30-14,00	60	60	60	60	60
14,00-14,30	60	60	60	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	60	60	60	60	60
15,30-16,00	60	60	60	60	60
16,00-16,30	60	60	60	60	60
16,30-17,00	60	60	60	60	60
17,00-17,30	60	60	60	60	60
17,30-18,00	60	60	60	60	60
18,00-18,30	60	60	60	60	60
18,30-19,00	60	60	60	60	60
19,00-19,30	60	60	60	60	60
19,30-20,00	60	60	60	60	60
20,00-20,30	60	60	60	60	60
20,30-21	60	60	60	60	60




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0G4


Área (m2):	126,06
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	58	58	58	0	0
9,00-9,30	58	58	58	0	0
9,30-10,00	58	58	58	0	0
10,00-10,30	58	58	58	0	0
10,30-11,00	58	58	58	0	0
11,00-11,30	58	58	58	0	0
11,30-12,00	58	58	58	58	58
12,00-12,30	58	58	58	58	58
12,30-13,00	58	58	58	58	58
13,00-13,30	58	58	58	58	58
13,30-14,00	58	58	58	58	58
14,00-14,30	58	58	58	58	58
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	58	58	58	58	58
15,30-16,00	58	58	58	58	58
16,00-16,30	58	58	58	58	58
16,30-17,00	58	58	58	58	58
17,00-17,30	58	58	58	58	58
17,30-18,00	58	58	58	58	58
18,00-18,30	58	58	58	58	58
18,30-19,00	58	58	58	58	58
19,00-19,30	58	58	58	58	58
19,30-20,00	58	58	58	58	58
20,00-20,30	58	58	58	58	58
20,30-21	58	58	58	58	58
MEDIA	55,68	55,68	55,68	41,76	41,76

MEDIA TOTAL (W/m2) 50,112

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 0G5

Área (m2): 125,44

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	60	0	0
9,00-9,30	60	60	60	0	0
9,30-10,00	60	60	60	0	0
10,00-10,30	60	60	60	0	0
10,30-11,00	60	60	60	0	0
11,00-11,30	60	60	60	0	0
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	60	60	60	60	60
13,00-13,30	60	60	60	60	60
13,30-14,00	60	60	60	60	60
14,00-14,30	60	60	60	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	65	65	65	60	60
15,30-16,00	65	65	65	60	60
16,00-16,30	65	65	65	60	60
16,30-17,00	65	65	65	0	0
17,00-17,30	60	60	60	40	40
17,30-18,00	60	60	60	40	40
18,00-18,30	60	60	60	40	40
18,30-19,00	60	60	60	40	40
19,00-19,30	60	60	60	40	40
19,30-20,00	60	60	60	40	40
20,00-20,30	60	60	60	0	0
20,30-21	60	60	60	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0G5


Área (m2):	125,44
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	58	58	58	0	0
9,00-9,30	58	58	58	0	0
9,30-10,00	58	58	58	0	0
10,00-10,30	58	58	58	0	0
10,30-11,00	58	58	58	0	0
11,00-11,30	58	58	58	0	0
11,30-12,00	58	58	58	58	58
12,00-12,30	58	58	58	58	58
12,30-13,00	58	58	58	58	58
13,00-13,30	58	58	58	58	58
13,30-14,00	58	58	58	58	58
14,00-14,30	58	58	58	58	58
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	63	63	63	58	58
15,30-16,00	63	63	63	58	58
16,00-16,30	63	63	63	58	58
16,30-17,00	63	63	63	0	0
17,00-17,30	58	58	58	39	39
17,30-18,00	58	58	58	39	39
18,00-18,30	58	58	58	39	39
18,30-19,00	58	58	58	39	39
19,00-19,30	58	58	58	39	39
19,30-20,00	58	58	58	39	39
20,00-20,30	58	58	58	0	0
20,30-21	58	58	58	0	0
MEDIA	56,48	56,48	56,48	30,24	30,24

MEDIA TOTAL (W/m2) 45,984

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 0G6

Área (m2): 124,82

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	60	60
9,00-9,30	0	0	0	60	60
9,30-10,00	0	0	0	60	60
10,00-10,30	0	0	0	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	—	—	—	60	60
13,00-13,30	—	—	—	60	60
13,30-14,00	—	—	—	60	60
14,00-14,30	—	—	—	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	60	60
15,30-16,00	0	0	0	60	60
16,00-16,30	0	0	0	60	60
16,30-17,00	0	0	0	60	60
17,00-17,30	60	60	60	60	60
17,30-18,00	60	60	60	60	60
18,00-18,30	60	60	60	60	60
18,30-19,00	60	60	60	60	60
19,00-19,30	—	—	—	60	60
19,30-20,00	—	—	—	60	60
20,00-20,30	—	—	—	60	60
20,30-21	—	—	—	60	60




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0G6


Área (m2):	124,82
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	58	58
9,00-9,30	0	0	0	58	58
9,30-10,00	0	0	0	58	58
10,00-10,30	0	0	0	58	58
10,30-11,00	58	58	58	58	58
11,00-11,30	58	58	58	58	58
11,30-12,00	58	58	58	58	58
12,00-12,30	58	58	58	58	58
12,30-13,00	0	0	0	58	58
13,00-13,30	0	0	0	58	58
13,30-14,00	0	0	0	58	58
14,00-14,30	0	0	0	58	58
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	58	58
15,30-16,00	0	0	0	58	58
16,00-16,30	0	0	0	58	58
16,30-17,00	0	0	0	58	58
17,00-17,30	58	58	58	58	58
17,30-18,00	58	58	58	58	58
18,00-18,30	58	58	58	58	58
18,30-19,00	58	58	58	58	58
19,00-19,30	0	0	0	58	58
19,30-20,00	0	0	0	58	58
20,00-20,30	0	0	0	58	58
20,30-21	0	0	0	58	58
MEDIA	18,56	18,56	18,56	55,68	55,68

MEDIA TOTAL (W/m2) 33,41

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 0G7

Área (m2): 125,46

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	60	60
9,00-9,30	0	0	0	60	60
9,30-10,00	0	0	0	60	60
10,00-10,30	0	0	0	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	60	60	60	60	60
13,00-13,30	60	60	60	60	60
13,30-14,00	60	60	60	60	60
14,00-14,30	60	60	60	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	60	60
15,30-16,00	0	0	0	60	60
16,00-16,30	0	0	0	60	60
16,30-17,00	0	0	0	60	60
17,00-17,30	60	60	60	60	60
17,30-18,00	60	60	60	60	60
18,00-18,30	60	60	60	60	60
18,30-19,00	60	60	60	60	60
19,00-19,30	60	60	60	60	60
19,30-20,00	60	60	60	60	60
20,00-20,30	60	60	60	60	60
20,30-21	60	60	60	60	60




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0G7


Área (m2):	125,46
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	58	58
9,00-9,30	0	0	0	58	58
9,30-10,00	0	0	0	58	58
10,00-10,30	0	0	0	58	58
10,30-11,00	58	58	58	58	58
11,00-11,30	58	58	58	58	58
11,30-12,00	58	58	58	58	58
12,00-12,30	58	58	58	58	58
12,30-13,00	58	58	58	58	58
13,00-13,30	58	58	58	58	58
13,30-14,00	58	58	58	58	58
14,00-14,30	58	58	58	58	58
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	58	58
15,30-16,00	0	0	0	58	58
16,00-16,30	0	0	0	58	58
16,30-17,00	0	0	0	58	58
17,00-17,30	58	58	58	58	58
17,30-18,00	58	58	58	58	58
18,00-18,30	58	58	58	58	58
18,30-19,00	58	58	58	58	58
19,00-19,30	58	58	58	58	58
19,30-20,00	58	58	58	58	58
20,00-20,30	58	58	58	58	58
20,30-21	58	58	58	58	58
MEDIA	37,12	37,12	37,12	55,68	55,68

MEDIA TOTAL (W/m2) 44,544

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	60	60	60
9,00-9,30	60	60	60	60	60
9,30-10,00	60	60	60	60	60
10,00-10,30	60	60	60	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	60	60	60	60	60
13,00-13,30	60	60	60	60	60
13,30-14,00	60	60	60	60	60
14,00-14,30	60	60	60	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	60	60	60	60	60
15,30-16,00	60	60	60	60	60
16,00-16,30	60	60	60	60	60
16,30-17,00	60	60	60	60	60
17,00-17,30	60	60	60	60	60
17,30-18,00	60	60	60	60	60
18,00-18,30	60	60	60	60	60
18,30-19,00	60	60	60	60	60
19,00-19,30	60	60	60	60	60
19,30-20,00	60	60	60	60	60
20,00-20,30	60	60	60	60	60
20,30-21	60	60	60	60	60




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0G8


Área (m2):	125,46
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	58	58	58	58	58
9,00-9,30	58	58	58	58	58
9,30-10,00	58	58	58	58	58
10,00-10,30	58	58	58	58	58
10,30-11,00	58	58	58	58	58
11,00-11,30	58	58	58	58	58
11,30-12,00	58	58	58	58	58
12,00-12,30	58	58	58	58	58
12,30-13,00	58	58	58	58	58
13,00-13,30	58	58	58	58	58
13,30-14,00	58	58	58	58	58
14,00-14,30	58	58	58	58	58
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	58	58	58	58	58
15,30-16,00	58	58	58	58	58
16,00-16,30	58	58	58	58	58
16,30-17,00	58	58	58	58	58
17,00-17,30	58	58	58	58	58
17,30-18,00	58	58	58	58	58
18,00-18,30	58	58	58	58	58
18,30-19,00	58	58	58	58	58
19,00-19,30	58	58	58	58	58
19,30-20,00	58	58	58	58	58
20,00-20,30	58	58	58	58	58
20,30-21	58	58	58	58	58
MEDIA	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68

MEDIA TOTAL (W/m2) 55,68

Gráfico de Contribuccion de Cargas (W/m2)



Aula 0G9

Área (m2): 124,76

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	60	60
9,00-9,30	0	0	0	60	60
9,30-10,00	0	0	0	60	60
10,00-10,30	0	0	0	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	60	60	60	60	60
13,00-13,30	60	60	60	60	60
13,30-14,00	60	60	60	60	60
14,00-14,30	60	60	60	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0G9


Área (m2):	124,76
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	58	58
9,00-9,30	0	0	0	58	58
9,30-10,00	0	0	0	58	58
10,00-10,30	0	0	0	58	58
10,30-11,00	58	58	58	58	58
11,00-11,30	58	58	58	58	58
11,30-12,00	58	58	58	58	58
12,00-12,30	58	58	58	58	58
12,30-13,00	58	58	58	58	58
13,00-13,30	58	58	58	58	58
13,30-14,00	58	58	58	58	58
14,00-14,30	58	58	58	58	58
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	18,56	18,56	18,56	27,84	27,84

MEDIA TOTAL (W/m2) 22,272

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 0S1

Área (m2): 82,63

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	60	60
9,00-9,30	0	0	0	60	60
9,30-10,00	0	0	0	60	60
10,00-10,30	0	n.d.	n.d.	60	60
10,30-11,00	0	n.d.	n.d.	60	60
11,00-11,30	0	n.d.	n.d.	60	60
11,30-12,00	0	n.d.	n.d.	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	60	60	60	60	60
13,00-13,30	60	60	60	60	60
13,30-14,00	60	60	60	60	60
14,00-14,30	60	60	60	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	20	0	40	0
15,30-16,00	0	20	0	40	0
16,00-16,30	0	20	0	40	0
16,30-17,00	0	0	0	40	0
17,00-17,30	60	60	60	40	0
17,30-18,00	60	60	60	40	0
18,00-18,30	60	60	60	0	0
18,30-19,00	60	60	60	0	0
19,00-19,30	25	25	25	60	60
19,30-20,00	25	25	25	60	60
20,00-20,30	25	25	25	60	60
20,30-21	25	25	25	60	60




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0S1


Área (m2):	82,63
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	88	88
9,00-9,30	0	0	0	88	88
9,30-10,00	0	0	0	88	88
10,00-10,30	0	n.d.	n.d.	88	88
10,30-11,00	0	n.d.	n.d.	88	88
11,00-11,30	0	n.d.	n.d.	88	88
11,30-12,00	0	n.d.	n.d.	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	88	88	88	88	88
13,00-13,30	88	88	88	88	88
13,30-14,00	88	88	88	88	88
14,00-14,30	88	88	88	88	88
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	29	0	59	0
15,30-16,00	0	29	0	59	0
16,00-16,30	0	29	0	59	0
16,30-17,00	0	0	0	59	0
17,00-17,30	88	88	88	59	0
17,30-18,00	88	88	88	59	0
18,00-18,30	88	88	88	0	0
18,30-19,00	88	88	88	0	0
19,00-19,30	37	37	37	88	88
19,30-20,00	37	37	37	88	88
20,00-20,30	37	37	37	88	88
20,30-21	37	37	37	88	88
MEDIA	34,08	44,71	40,57	63,44	49,28

MEDIA TOTAL (W/m2) 46,42

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	15	0	0	15	0
9,00-9,30	15	0	0	15	0
9,30-10,00	15	0	0	15	0
10,00-10,30	15	15	0	15	0
10,30-11,00	15	15	0	15	0
11,00-11,30	15	15	0	15	0
11,30-12,00	0	15	0	15	0
12,00-12,30	0	15	0	15	0
12,30-13,00	0	0	0	15	0
13,00-13,30	0	0	0	15	0
13,30-14,00	0	0	0	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	15	15	0	15
15,30-16,00	0	15	15	0	15
16,00-16,30	0	15	15	0	15
16,30-17,00	0	15	15	0	15
17,00-17,30	0	15	15	0	15
17,30-18,00	0	15	15	0	15
18,00-18,30	0	15	0	0	15
18,30-19,00	0	15	0	0	15
19,00-19,30	0	15	0	0	15
19,30-20,00	0	15	0	0	0
20,00-20,30	0	15	0	0	0
20,30-21	0	15	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0S2


Área (m2):	40,79
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	45	0	0	45	0
9,00-9,30	45	0	0	45	0
9,30-10,00	45	0	0	45	0
10,00-10,30	45	45	0	45	0
10,30-11,00	45	45	0	45	0
11,00-11,30	45	45	0	45	0
11,30-12,00	0	45	0	45	0
12,00-12,30	0	45	0	45	0
12,30-13,00	0	0	0	45	0
13,00-13,30	0	0	0	45	0
13,30-14,00	0	0	0	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	45	45	0	45
15,30-16,00	0	45	45	0	45
16,00-16,30	0	45	45	0	45
16,30-17,00	0	45	45	0	45
17,00-17,30	0	45	45	0	45
17,30-18,00	0	45	45	0	45
18,00-18,30	0	45	0	0	45
18,30-19,00	0	45	0	0	45
19,00-19,30	0	45	0	0	45
19,30-20,00	0	45	0	0	0
20,00-20,30	0	45	0	0	0
20,30-21	0	45	0	0	0
MEDIA	10,80	30,60	10,80	18,00	16,20

MEDIA TOTAL (W/m2) 17,28

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	25	25	25	0	0
9,00-9,30	25	25	25	0	0
9,30-10,00	25	25	25	0	0
10,00-10,30	25	25	25	0	0
10,30-11,00	25	25	25	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	60	60
12,00-12,30	0	0	0	60	60
12,30-13,00	50	50	50	60	60
13,00-13,30	50	50	50	60	60
13,30-14,00	50	50	50	60	60
14,00-14,30	50	50	50	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	25	25	—
15,30-16,00	0	0	25	25	—
16,00-16,30	0	0	25	25	—
16,30-17,00	0	0	25	25	—
17,00-17,30	50	50	0	0	—
17,30-18,00	50	50	0	0	—
18,00-18,30	50	50	0	0	—
18,30-19,00	50	50	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0S3


Área (m2):	83,43
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	36	36	36	0	0
9,00-9,30	36	36	36	0	0
9,30-10,00	36	36	36	0	0
10,00-10,30	36	36	36	0	0
10,30-11,00	36	36	36	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	88	88
12,00-12,30	0	0	0	88	88
12,30-13,00	73	73	73	88	88
13,00-13,30	73	73	73	88	88
13,30-14,00	73	73	73	88	88
14,00-14,30	73	73	73	88	88
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	36	36	0
15,30-16,00	0	0	36	36	0
16,00-16,30	0	0	36	36	0
16,30-17,00	0	0	36	36	0
17,00-17,30	73	73	0	0	0
17,30-18,00	73	73	0	0	0
18,00-18,30	73	73	0	0	0
18,30-19,00	73	73	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	30,56	30,56	24,64	26,88	21,12

MEDIA TOTAL (W/m2) 26,75

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	25
9,00-9,30	0	0	0	0	25
9,30-10,00	0	0	0	0	25
10,00-10,30	0	0	0	0	25
10,30-11,00	15	15	15	0	25
11,00-11,30	15	15	15	0	25
11,30-12,00	15	15	15	0	25
12,00-12,30	15	15	15	0	25
12,30-13,00	0	0	0	0	25
13,00-13,30	0	0	0	0	25
13,30-14,00	0	0	0	0	25
14,00-14,30	0	0	0	0	25
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	25	0	35	15
15,30-16,00	0	25	0	35	15
16,00-16,30	0	25	0	35	15
16,30-17,00	0	25	0	35	15
17,00-17,30	15	15	15	35	15
17,30-18,00	15	15	15	35	15
18,00-18,30	15	15	15	35	15
18,30-19,00	15	15	15	0	15
19,00-19,30	15	15	15	0	15
19,30-20,00	15	15	15	0	15
20,00-20,30	15	15	15	0	15
20,30-21	15	15	15	0	15




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0S4


Área (m2):	60,05
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	25
9,00-9,30	0	0	0	0	25
9,30-10,00	0	0	0	0	25
10,00-10,30	0	0	0	0	25
10,30-11,00	30	30	30	0	25
11,00-11,30	30	30	30	0	25
11,30-12,00	30	30	30	0	25
12,00-12,30	30	30	30	0	25
12,30-13,00	0	0	0	0	25
13,00-13,30	0	0	0	0	25
13,30-14,00	0	0	0	0	25
14,00-14,30	0	0	0	0	25
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	50	0	35	15
15,30-16,00	0	50	0	35	15
16,00-16,30	0	50	0	35	15
16,30-17,00	0	50	0	35	15
17,00-17,30	30	30	30	35	15
17,30-18,00	30	30	30	35	15
18,00-18,30	30	30	30	35	15
18,30-19,00	30	30	30	0	15
19,00-19,30	30	30	30	0	15
19,30-20,00	30	30	30	0	15
20,00-20,30	30	30	30	0	15
20,30-21	30	30	30	0	15
MEDIA	14,40	22,40	14,40	9,80	19,20

MEDIA TOTAL (W/m2) 16,04

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	15	15	15
9,00-9,30	0	0	15	15	15
9,30-10,00	0	0	15	15	15
10,00-10,30	0	0	15	15	15
10,30-11,00	25	25	15	15	15
11,00-11,30	25	25	15	15	15
11,30-12,00	25	25	15	15	15
12,00-12,30	25	25	15	15	15
12,30-13,00	15	15	15	15	15
13,00-13,30	15	15	15	15	15
13,30-14,00	15	15	15	15	15
14,00-14,30	15	15	15	15	15
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	15	15	15
15,30-16,00	0	0	15	15	15
16,00-16,30	0	0	15	15	15
16,30-17,00	0	0	15	15	15
17,00-17,30	30	30	15	15	15
17,30-18,00	30	30	15	15	15
18,00-18,30	30	30	15	15	15
18,30-19,00	30	30	15	15	15
19,00-19,30	20	20	20	15	15
19,30-20,00	20	20	20	15	15
20,00-20,30	20	20	20	15	15
20,30-21	20	20	20	15	15




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 0S5


Área (m2):	34,57
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	53	53	53
9,00-9,30	0	0	53	53	53
9,30-10,00	0	0	53	53	53
10,00-10,30	0	0	53	53	53
10,30-11,00	88	88	53	53	53
11,00-11,30	88	88	53	53	53
11,30-12,00	88	88	53	53	53
12,00-12,30	88	88	53	53	53
12,30-13,00	53	53	53	53	53
13,00-13,30	53	53	53	53	53
13,30-14,00	53	53	53	53	53
14,00-14,30	53	53	53	53	53
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	53	53	53
15,30-16,00	0	0	53	53	53
16,00-16,30	0	0	53	53	53
16,30-17,00	0	0	53	53	53
17,00-17,30	106	106	53	53	53
17,30-18,00	106	106	53	53	53
18,00-18,30	106	106	53	53	53
18,30-19,00	106	106	53	53	53
19,00-19,30	70	70	70	53	53
19,30-20,00	70	70	70	53	53
20,00-20,30	70	70	70	53	53
20,30-21	70	70	70	53	53
MEDIA	50,72	50,72	53,60	50,88	50,88

MEDIA TOTAL (W/m2) 51,36

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	15	15	0
9,00-9,30	0	0	15	15	0
9,30-10,00	0	0	15	15	0
10,00-10,30	0	0	15	15	0
10,30-11,00	35	35	0	60	60
11,00-11,30	35	35	0	60	60
11,30-12,00	35	35	0	60	60
12,00-12,30	35	35	0	60	60
12,30-13,00	20	20	20	60	60
13,00-13,30	20	20	20	60	60
13,30-14,00	20	20	20	0	0
14,00-14,30	20	20	20	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	15	15	15
15,30-16,00	0	0	15	15	15
16,00-16,30	0	0	15	15	15
16,30-17,00	0	0	15	15	15
17,00-17,30	35	35	15	15	15
17,30-18,00	35	35	15	15	15
18,00-18,30	35	35	15	15	15
18,30-19,00	35	35	15	15	15
19,00-19,30	20	20	20	15	15
19,30-20,00	20	20	20	15	15
20,00-20,30	20	20	20	15	15




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula OS6


Área (m2):	34,57
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	53	53	0
9,00-9,30	0	0	53	53	0
9,30-10,00	0	0	53	53	0
10,00-10,30	0	0	53	53	0
10,30-11,00	123	123	0	212	212
11,00-11,30	123	123	0	212	212
11,30-12,00	123	123	0	212	212
12,00-12,30	123	123	0	212	212
12,30-13,00	70	70	70	212	212
13,00-13,30	70	70	70	212	212
13,30-14,00	70	70	70	0	0
14,00-14,30	70	70	70	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	53	53	53
15,30-16,00	0	0	53	53	53
16,00-16,30	0	0	53	53	53
16,30-17,00	0	0	53	53	53
17,00-17,30	123	123	53	53	53
17,30-18,00	123	123	53	53	53
18,00-18,30	123	123	53	53	53
18,30-19,00	123	123	53	53	53
19,00-19,30	70	70	70	53	53
19,30-20,00	70	70	70	53	53
20,00-20,30	70	70	70	53	53
20,30-21,00	70	70	70	53	53
MEDIA	61,76	61,76	47,84	84,80	76,32

MEDIA TOTAL (W/m2) 66,50

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 1G1

Área (m2): 124,6

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	60	0	0
9,00-9,30	60	60	60	0	0
9,30-10,00	60	60	60	0	0
10,00-10,30	60	60	60	0	0
10,30-11,00	60	60	0	40	40
11,00-11,30	60	60	0	40	40
11,30-12,00	60	60	0	40	40
12,00-12,30	0	0	0	40	40
12,30-13,00	45	45	45	40	40
13,00-13,30	45	45	45	40	40
13,30-14,00	45	45	45	0	0
14,00-14,30	45	45	45	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	60	60	0	60	60
15,30-16,00	60	60	0	60	60
16,00-16,30	60	60	0	60	60
16,30-17,00	0	0	0	60	60
17,00-17,30	60	60	60	60	60
17,30-18,00	60	60	60	60	60
18,00-18,30	60	60	60	0	0
18,30-19,00	60	60	60	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 1G1


Área (m2):	124,6
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	58	58	58	0	0
9,00-9,30	58	58	58	0	0
9,30-10,00	58	58	58	0	0
10,00-10,30	58	58	58	0	0
10,30-11,00	58	58	0	39	39
11,00-11,30	58	58	0	39	39
11,30-12,00	58	58	0	39	39
12,00-12,30	0	0	0	39	39
12,30-13,00	44	44	44	39	39
13,00-13,30	44	44	44	39	39
13,30-14,00	44	44	44	0	0
14,00-14,30	44	44	44	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	58	58	0	58	58
15,30-16,00	58	58	0	58	58
16,00-16,30	58	58	0	58	58
16,30-17,00	0	0	0	58	58
17,00-17,30	58	58	58	58	58
17,30-18,00	58	58	58	58	58
18,00-18,30	58	58	58	0	0
18,30-19,00	58	58	58	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	39,52	39,52	25,60	23,28	23,28

MEDIA TOTAL (W/m2) 30,24

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 1G2

Área (m2): 126,91

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	70	70	60	60
9,00-9,30	0	70	70	60	60
9,30-10,00	0	70	70	60	60
10,00-10,30	0	70	70	60	60
10,30-11,00	0	70	70	60	60
11,00-11,30	0	70	70	60	60
11,30-12,00	0	70	70	35	70
12,00-12,30	0	70	70	35	70
12,30-13,00	45	45	45	35	70
13,00-13,30	45	45	45	35	70
13,30-14,00	45	45	45	35	70
14,00-14,30	45	45	45	0	70
14,30-15,00	0	0	0	0	70
15,00-15,30	25	70	70	0	0
15,30-16,00	25	70	70	0	0
16,00-16,30	25	70	70	0	0
16,30-17,00	25	70	70	0	0
17,00-17,30	25	70	70	0	0
17,30-18,00	25	70	70	0	0
18,00-18,30	25	70	70	0	0
18,30-19,00	25	70	70	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 1G2


Área (m2):	126,91
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	67	67	57	57
9,00-9,30	0	67	67	57	57
9,30-10,00	0	67	67	57	57
10,00-10,30	0	67	67	57	57
10,30-11,00	0	67	67	57	57
11,00-11,30	0	67	67	57	57
11,30-12,00	0	67	67	33	67
12,00-12,30	0	67	67	33	67
12,30-13,00	43	43	43	33	67
13,00-13,30	43	43	43	33	67
13,30-14,00	43	43	43	33	67
14,00-14,30	43	43	43		67
14,30-15,00	0	0	0	0	67
15,00-15,30	24	67	67	0	0
15,30-16,00	24	67	67	0	0
16,00-16,30	24	67	67	0	0
16,30-17,00	24	67	67	0	0
17,00-17,30	24	67	67	0	0
17,30-18,00	24	67	67	0	0
18,00-18,30	24	67	67	0	0
18,30-19,00	24	67	67	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	14,56	49,76	49,76	21,13	32,44

MEDIA TOTAL (W/m2) 33,53

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 1G3

Área (m2): 151,73

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	60	60
9,00-9,30	0	0	0	60	60
9,30-10,00	0	0	0	60	60
10,00-10,30	60	60	60	0	0
10,30-11,00	60	60	60	40	40
11,00-11,30	60	60	60	40	40
11,30-12,00	0	0	0	40	40
12,00-12,30	0	0	0	40	40
12,30-13,00	30	30	30	40	40
13,00-13,30	30	30	30	40	40
13,30-14,00	30	30	30	0	0
14,00-14,30	30	30	30	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	60	60	60	60	60
15,30-16,00	60	60	60	60	60
16,00-16,30	60	60	60	60	60
16,30-17,00	60	60	60	60	60
17,00-17,30	60	60	60	60	60
17,30-18,00	60	60	60	60	60
18,00-18,30	60	60	60	40	40
18,30-19,00	0	0	0	40	40
19,00-19,30	0	0	0	40	40
19,30-20,00	0	0	0	40	40
20,00-20,30	0	0	0	40	40
20,30-21	0	0	0	40	40




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 1G3


Área (m2):	151,73
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	48	48
9,00-9,30	0	0	0	48	48
9,30-10,00	0	0	0	48	48
10,00-10,30	48	48	48	0	0
10,30-11,00	48	48	48	32	32
11,00-11,30	48	48	48	32	32
11,30-12,00	0	0	0	32	32
12,00-12,30	0	0	0	32	32
12,30-13,00	24	24	24	32	32
13,00-13,30	24	24	24	32	32
13,30-14,00	24	24	24	0	0
14,00-14,30	24	24	24	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	48	48	48	48	48
15,30-16,00	48	48	48	48	48
16,00-16,30	48	48	48	48	48
16,30-17,00	48	48	48	48	48
17,00-17,30	48	48	48	48	48
17,30-18,00	48	48	48	48	48
18,00-18,30	48	48	48	32	32
18,30-19,00	0	0	0	32	32
19,00-19,30	0	0	0	32	32
19,30-20,00	0	0	0	32	32
20,00-20,30	0	0	0	32	32
20,30-21	0	0	0	32	32
MEDIA	23,04	23,04	23,04	32,64	32,64

MEDIA TOTAL (W/m2) 26,88

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 1G4

Área (m2): 146,01

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	60	60
9,00-9,30	0	0	0	60	60
9,30-10,00	0	0	0	60	60
10,00-10,30	0	0	0	60	60
10,30-11,00	50	50	0	60	60
11,00-11,30	50	50	0	60	60
11,30-12,00	50	50	0	60	60
12,00-12,30	30	30	30	60	60
12,30-13,00	30	30	30	60	60
13,00-13,30	30	30	30	60	60
13,30-14,00	30	30	30	60	60
14,00-14,30	0	0	0	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	60	60	60	0	0
17,30-18,00	60	60	60	0	0
18,00-18,30	60	60	60	0	0
18,30-19,00	60	60	60	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 1G4


Área (m2):	146,01
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	50	50
9,00-9,30	0	0	0	50	50
9,30-10,00	0	0	0	50	50
10,00-10,30	0	0	0	50	50
10,30-11,00	41	41	0	50	50
11,00-11,30	41	41	0	50	50
11,30-12,00	41	41	0	50	50
12,00-12,30	25	25	25	50	50
12,30-13,00	25	25	25	50	50
13,00-13,30	25	25	25	50	50
13,30-14,00	25	25	25	50	50
14,00-14,30	0	0	0	50	50
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	50	50	50	0	0
17,30-18,00	50	50	50	0	0
18,00-18,30	50	50	50	0	0
18,30-19,00	50	50	50	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	16,92	16,92	12,00	24,00	24,00

MEDIA TOTAL (W/m2) 18,77

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 1G5

Área (m2): 144,52

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	15	0
9,00-9,30	0	0	0	15	0
9,30-10,00	0	0	0	15	0
10,00-10,30	0	0	0	15	0
10,30-11,00	50	50	0	15	0
11,00-11,30	50	50	0	15	0
11,30-12,00	50	50	0	15	0
12,00-12,30	30	30	30	0	0
12,30-13,00	30	30	30	0	0
13,00-13,30	30	30	30	0	0
13,30-14,00	30	30	30	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	60	60	60	0	0
17,30-18,00	60	60	60	0	0
18,00-18,30	60	60	60	0	0
18,30-19,00	60	60	60	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 1G5


Área (m2):	144,52
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	12	0
9,00-9,30	0	0	0	12	0
9,30-10,00	0	0	0	12	0
10,00-10,30	0	0	0	12	0
10,30-11,00	42	42	0	12	0
11,00-11,30	42	42	0	12	0
11,30-12,00	42	42	0	12	0
12,00-12,30	25	25	25	0	0
12,30-13,00	25	25	25	0	0
13,00-13,30	25	25	25	0	0
13,30-14,00	25	25	25	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	50	50	50	0	0
17,30-18,00	50	50	50	0	0
18,00-18,30	50	50	50	0	0
18,30-19,00	50	50	50	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	17,04	17,04	12,00	3,36	0,00

MEDIA TOTAL (W/m2) 9,89

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 1G6

Área (m2): 43,04

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	15	0
9,00-9,30	0	0	0	15	0
9,30-10,00	0	0	0	15	0
10,00-10,30	0	0	0	15	0
10,30-11,00	50	50	0	15	0
11,00-11,30	50	50	0	15	0
11,30-12,00	50	50	0	15	0
12,00-12,30	30	30	30	0	0
12,30-13,00	30	30	30	0	0
13,00-13,30	30	30	30	0	0
13,30-14,00	30	30	30	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 1G6


Área (m2):	43,04
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	42	0
9,00-9,30	0	0	0	42	0
9,30-10,00	0	0	0	42	0
10,00-10,30	0	0	0	42	0
10,30-11,00	142	142	0	42	0
11,00-11,30	142	142	0	42	0
11,30-12,00	142	142	0	42	0
12,00-12,30	85	85	85	0	0
12,30-13,00	85	85	85	0	0
13,00-13,30	85	85	85	0	0
13,30-14,00	85	85	85	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	30,64	30,64	13,60	11,76	0,00

MEDIA TOTAL (W/m2)	17,33
---------------------------	--------------

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 1G7

Área (m2): 43,04

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	15	0
9,00-9,30	0	0	0	15	0
9,30-10,00	0	0	0	15	0
10,00-10,30	0	0	0	15	0
10,30-11,00	50	50	0	15	0
11,00-11,30	50	50	0	15	0
11,30-12,00	50	50	0	15	0
12,00-12,30	30	30	30	0	0
12,30-13,00	30	30	30	0	0
13,00-13,30	30	30	30	0	0
13,30-14,00	30	30	30	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 1G7


Área (m2):	43,04
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	42	0
9,00-9,30	0	0	0	42	0
9,30-10,00	0	0	0	42	0
10,00-10,30	0	0	0	42	0
10,30-11,00	142	142	0	42	0
11,00-11,30	142	142	0	42	0
11,30-12,00	142	142	0	42	0
12,00-12,30	85	85	85	0	0
12,30-13,00	85	85	85	0	0
13,00-13,30	85	85	85	0	0
13,30-14,00	85	85	85	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	30,64	30,64	13,60	11,76	0,00

MEDIA TOTAL (W/m2) 17,33

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 1G8

Área (m2): 62,15

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	0	0	0	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	15	15	0	0	0
13,00-13,30	15	15	0	0	0
13,30-14,00	15	15	0	0	0
14,00-14,30	15	15	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 1G8


Área (m2):	62,15
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	0	0	0	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	29	29	0	0	0
13,00-13,30	29	29	0	0	0
13,30-14,00	29	29	0	0	0
14,00-14,30	29	29	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00

MEDIA TOTAL (W/m2)	1,86
--------------------	------

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m ²
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m ²
	Sup. Piel Media:	1,7 m ²
Total:		122,4 W/persona

Aula 1S1

Área (m ²):	43,04
-------------------------	-------

Horario


W/m²

Aula 1S2

Área (m2): 62,15

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	30	30	0	PFC N.D.	0
11,00-11,30	30	30	0	PFC N.D.	0
11,30-12,00	30	30	0	PFC N.D.	0
12,00-12,30	30	30	0	PFC N.D.	0
12,30-13,00	30	30	30	PFC N.D.	0
13,00-13,30	30	30	30	PFC N.D.	0
13,30-14,00	30	30	30	PFC N.D.	0
14,00-14,30	30	30	30	PFC N.D.	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	PFC N.D.	0	0	PFC N.D.
15,30-16,00	0	PFC N.D.	0	0	PFC N.D.
16,00-16,30	0	PFC N.D.	0	0	PFC N.D.
16,30-17,00	0	PFC N.D.	0	0	PFC N.D.
17,00-17,30	0	PFC N.D.	0	0	PFC N.D.
17,30-18,00	0	PFC N.D.	0	0	PFC N.D.
18,00-18,30	0	PFC N.D.	0	0	PFC N.D.
18,30-19,00	0	PFC N.D.	0	0	PFC N.D.
19,00-19,30	30	30	30	0	0
19,30-20,00	30	30	30	0	0
20,00-20,30	30	30	30	0	0
20,30-21	30	30	30	0	0



Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 1S2


Área (m2):	62,15
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	59	59	0	0	0
11,00-11,30	59	59	0	0	0
11,30-12,00	59	59	0	0	0
12,00-12,30	59	59	0	0	0
12,30-13,00	59	59	59	0	0
13,00-13,30	59	59	59	0	0
13,30-14,00	59	59	59	0	0
14,00-14,30	59	59	59	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	59	59	59	0	0
19,30-20,00	59	59	59	0	0
20,00-20,30	59	59	59	0	0
20,30-21	59	59	59	0	0
MEDIA	28,32	28,32	18,88	0,00	0,00

MEDIA TOTAL (W/m2) 15,10

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 2G1

Área (m2): 126,22

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	0	60	60
9,00-9,30	60	60	0	60	60
9,30-10,00	60	60	0	60	60
10,00-10,30	0	0	0	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	30	30	30	60	60
13,00-13,30	30	30	30	60	60
13,30-14,00	30	30	30	60	60
14,00-14,30	30	30	30	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	60	60	15	60	60
15,30-16,00	60	60	15	60	60
16,00-16,30	60	60	15	60	60
16,30-17,00	0	0	15	60	60
17,00-17,30	60	60	15	60	60
17,30-18,00	60	60	15	60	60
18,00-18,30	60	60	15	60	60
18,30-19,00	0	0	0	60	60
19,00-19,30	60	60	60	60	60
19,30-20,00	60	60	60	60	60
20,00-20,30	60	60	60	60	60
20,30-21	60	60	60	60	60




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 2G1


Área (m2):	126,22
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	58	58	0	58	58
9,00-9,30	58	58	0	58	58
9,30-10,00	58	58	0	58	58
10,00-10,30	0	0	0	58	58
10,30-11,00	58	58	58	58	58
11,00-11,30	58	58	58	58	58
11,30-12,00	58	58	58	58	58
12,00-12,30	58	58	58	58	58
12,30-13,00	29	29	29	58	58
13,00-13,30	29	29	29	58	58
13,30-14,00	29	29	29	58	58
14,00-14,30	29	29	29	58	58
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	58	58	14	58	58
15,30-16,00	58	58	14	58	58
16,00-16,30	58	58	14	58	58
16,30-17,00	0	0	14	58	58
17,00-17,30	58	58	14	58	58
17,30-18,00	58	58	14	58	58
18,00-18,30	58	58	14	58	58
18,30-19,00	0	0	0	58	58
19,00-19,30	58	58	58	58	58
19,30-20,00	58	58	58	58	58
20,00-20,30	58	58	58	58	58
20,30-21	58	58	58	58	58
MEDIA	44,08	44,08	27,12	55,68	55,68

MEDIA TOTAL (W/m2) 45,33

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 2G2

Área (m2): 125,26

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	0	60	60
9,00-9,30	60	60	0	60	60
9,30-10,00	60	60	0	60	60
10,00-10,30	0	0	0	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	60	60	60	60	60
13,00-13,30	60	60	60	60	60
13,30-14,00	60	60	60	60	60
14,00-14,30	60	60	60	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	60	60
15,30-16,00	0	0	0	60	60
16,00-16,30	0	0	0	60	60
16,30-17,00	0	0	0	60	60
17,00-17,30	50	50	50	60	60
17,30-18,00	50	50	50	60	60
18,00-18,30	50	50	50	0	0
18,30-19,00	50	50	50	0	0
19,00-19,30	60	60	60	0	0
19,30-20,00	60	60	60	0	0
20,00-20,30	60	60	60	0	0
20,30-21	60	60	60	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 2G2


Área (m2):	125,26
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	58	58	0	58	58
9,00-9,30	58	58	0	58	58
9,30-10,00	58	58	0	58	58
10,00-10,30	0	0	0	58	58
10,30-11,00	58	58	58	58	58
11,00-11,30	58	58	58	58	58
11,30-12,00	58	58	58	58	58
12,00-12,30	58	58	58	58	58
12,30-13,00	58	58	58	58	58
13,00-13,30	58	58	58	58	58
13,30-14,00	58	58	58	58	58
14,00-14,30	58	58	58	58	58
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	58	58
15,30-16,00	0	0	0	58	58
16,00-16,30	0	0	0	58	58
16,30-17,00	0	0	0	58	58
17,00-17,30	48	48	48	58	58
17,30-18,00	48	48	48	58	58
18,00-18,30	48	48	48	0	0
18,30-19,00	48	48	48	0	0
19,00-19,30	58	58	58	0	0
19,30-20,00	58	58	58	0	0
20,00-20,30	58	58	58	0	0
20,30-21	58	58	58	0	0
MEDIA	42,48	42,48	35,52	41,76	41,76

MEDIA TOTAL (W/m2) 40,80

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 2G3

Área (m2): 150,78

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	60	60	0	60	60
9,00-9,30	60	60	0	60	60
9,30-10,00	60	60	0	60	60
10,00-10,30	0	0	0	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	60	60
12,00-12,30	60	60	60	60	60
12,30-13,00	60	60	60	60	60
13,00-13,30	60	60	60	60	60
13,30-14,00	60	60	60	60	60
14,00-14,30	60	60	60	60	60
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	25	25	
15,30-16,00	0	0	25	25	
16,00-16,30	0	0	25	25	
16,30-17,00	0	0	25	25	
17,00-17,30	0	0	0	40	40
17,30-18,00	0	0	0	40	40
18,00-18,30	0	0	0	40	40
18,30-19,00	0	0	0	40	40
19,00-19,30	60	60	60	40	40
19,30-20,00	60	60	60	40	40
20,00-20,30	60	60	60	0	0
20,30-21	60	60	60	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 2G3


Área (m2):	150,78
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	48	48	0	48	48
9,00-9,30	48	48	0	48	48
9,30-10,00	48	48	0	48	48
10,00-10,30	0	0	0	48	48
10,30-11,00	48	48	48	48	48
11,00-11,30	48	48	48	48	48
11,30-12,00	48	48	48	48	48
12,00-12,30	48	48	48	48	48
12,30-13,00	48	48	48	48	48
13,00-13,30	48	48	48	48	48
13,30-14,00	48	48	48	48	48
14,00-14,30	48	48	48	48	48
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	20	20	
15,30-16,00	0	0	20	20	
16,00-16,30	0	0	20	20	
16,30-17,00	0	0	20	20	
17,00-17,30	0	0	0	32	32
17,30-18,00	0	0	0	32	32
18,00-18,30	0	0	0	32	32
18,30-19,00	0	0	0	32	32
19,00-19,30	48	48	48	32	32
19,30-20,00	48	48	48	32	32
20,00-20,30	48	48	48	0	0
20,30-21	48	48	48	0	0
MEDIA	28,80	28,80	26,24	33,92	36,57

MEDIA TOTAL (W/m2) 30,87

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 2G4

Área (m2): 166,1

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	60	60
9,00-9,30	0	0	0	60	60
9,30-10,00	0	0	0	60	60
10,00-10,30	0	0	0	60	60
10,30-11,00	60	60	60	60	60
11,00-11,30	60	60	60	60	60
11,30-12,00	60	60	60	0	0
12,00-12,30	60	60	60	0	0
12,30-13,00	60	60	60	0	0
13,00-13,30	60	60	60	0	0
13,30-14,00	60	60	60	0	0
14,00-14,30	60	60	60	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
15,30-16,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
16,00-16,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
16,30-17,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
17,00-17,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
17,30-18,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
18,00-18,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
18,30-19,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 2G4


Área (m2):	166,1
------------	-------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	44	44
9,00-9,30	0	0	0	44	44
9,30-10,00	0	0	0	44	44
10,00-10,30	0	0	0	44	44
10,30-11,00	44	44	44	44	44
11,00-11,30	44	44	44	44	44
11,30-12,00	44	44	44	0	0
12,00-12,30	44	44	44	0	0
12,30-13,00	44	44	44	0	0
13,00-13,30	44	44	44	0	0
13,30-14,00	44	44	44	0	0
14,00-14,30	44	44	44	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
15,30-16,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
16,00-16,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
16,30-17,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
17,00-17,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
17,30-18,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
18,00-18,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
18,30-19,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	20,71	20,71	20,71	15,53	15,53

MEDIA TOTAL (W/m2) 18,64

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



¿?

Aula 2G5

Área (m2): 125,49

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
11,00-11,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
11,30-12,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
12,00-12,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
12,30-13,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
13,00-13,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
13,30-14,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
14,00-14,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
15,30-16,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
16,00-16,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
16,30-17,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
17,00-17,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
17,30-18,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
18,00-18,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
18,30-19,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 2G5

Área (m2):	125,49
------------	--------

Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
11,00-11,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
11,30-12,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
12,00-12,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
12,30-13,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
13,00-13,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
13,30-14,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
14,00-14,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
15,30-16,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
16,00-16,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
16,30-17,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
17,00-17,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
17,30-18,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
18,00-18,30	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
18,30-19,00	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.	Diseño Int.
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0
MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIA TOTAL (W/m2) 0,00

Aula 2S1

Área (m2): 32,17

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	15	0	0	0	60
9,00-9,30	15	0	0	0	60
9,30-10,00	15	0	0	0	60
10,00-10,30	15	0	0	60	60
10,30-11,00	15	15	15	60	60
11,00-11,30	15	15	15	60	60
11,30-12,00	15	15	15	0	0
12,00-12,30	15	15	15	0	0
12,30-13,00	30	30	30	0	0
13,00-13,30	30	30	30	0	0
13,30-14,00	30	30	30	0	0
14,00-14,30	30	30	30	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	15	15	0
15,30-16,00	0	0	15	15	0
16,00-16,30	0	0	15	15	0
16,30-17,00	0	0	15	15	0
17,00-17,30	30	30	15	15	0
17,30-18,00	30	30	15	15	0
18,00-18,30	30	30	15	15	0
18,30-19,00	30	30	15	15	0
19,00-19,30	0	0	15	0	0
19,30-20,00	0	0	15	0	0
20,00-20,30	0	0	15	0	0
20,30-21	0	0	15	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 2S1

Área (m2):	32,17
------------	-------


Horario W/m2

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	57	0	0	0	228
9,00-9,30	57	0	0	0	228
9,30-10,00	57	0	0	0	228
10,00-10,30	57	0	0	228	228
10,30-11,00	57	57	57	228	228
11,00-11,30	57	57	57	228	228
11,30-12,00	57	57	57	0	0
12,00-12,30	57	57	57	0	0
12,30-13,00	114	114	114	0	0
13,00-13,30	114	114	114	0	0
13,30-14,00	114	114	114	0	0
14,00-14,30	114	114	114	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	57	57	0
15,30-16,00	0	0	57	57	0
16,00-16,30	0	0	57	57	0
16,30-17,00	0	0	57	57	0
17,00-17,30	114	114	57	57	0
17,30-18,00	114	114	57	57	0
18,00-18,30	114	114	57	57	0
18,30-19,00	114	114	57	57	0
19,00-19,30	0	0	57	0	0
19,30-20,00	0	0	57	0	0
20,00-20,30	0	0	57	0	0
20,30-21	0	0	57	0	0

MEDIA	54,72	45,6	54,72	45,6	54,72
-------	-------	------	-------	------	-------

MEDIA TOTAL (W/m2)	51,072
---------------------------	---------------

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)



Aula 2S2

Área (m2): 41,48

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	0	0	0	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	0	0	0	0	0
13,00-13,30	0	0	0	0	0
13,30-14,00	0	0	0	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 2S2

Área (m2):	41,48
------------	-------

Horario	W/m2
---------	------

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	0	0	0
9,00-9,30	0	0	0	0	0
9,30-10,00	0	0	0	0	0
10,00-10,30	0	0	0	0	0
10,30-11,00	0	0	0	0	0
11,00-11,30	0	0	0	0	0
11,30-12,00	0	0	0	0	0
12,00-12,30	0	0	0	0	0
12,30-13,00	0	0	0	0	0
13,00-13,30	0	0	0	0	0
13,30-14,00	0	0	0	0	0
14,00-14,30	0	0	0	0	0
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	0	0	0	0
15,30-16,00	0	0	0	0	0
16,00-16,30	0	0	0	0	0
16,30-17,00	0	0	0	0	0
17,00-17,30	0	0	0	0	0
17,30-18,00	0	0	0	0	0
18,00-18,30	0	0	0	0	0
18,30-19,00	0	0	0	0	0
19,00-19,30	0	0	0	0	0
19,30-20,00	0	0	0	0	0
20,00-20,30	0	0	0	0	0
20,30-21	0	0	0	0	0

MEDIA	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

MEDIA TOTAL (W/m2)	0
--------------------	---

Aula 2S3

Área (m2): 60,06

Horario Ocupación

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	60	60	15
9,00-9,30	0	0	60	60	15
9,30-10,00	0	0	60	60	15
10,00-10,30	0	0	60	60	15
10,30-11,00	0	15	15	0	15
11,00-11,30	0	15	15	0	15
11,30-12,00	0	15	15	0	15
12,00-12,30	0	15	15	0	15
12,30-13,00	0	0	15	15	15
13,00-13,30	0	0	15	15	15
13,30-14,00	0	0	15	15	15
14,00-14,30	0	0	15	15	15
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	15	60	60	0
15,30-16,00	0	15	60	60	0
16,00-16,30	0	15	60	60	0
16,30-17,00	0	15	60	60	0
17,00-17,30	0	15	0	0	0
17,30-18,00	0	15	0	0	0
18,00-18,30	0	15	0	0	0
18,30-19,00	0	15	0	0	0
19,00-19,30	0	15	0	15	0
19,30-20,00	0	15	0	15	0
20,00-20,30	0	15	0	15	0
20,30-21	0	15	0	15	0




Gráfico de ocupación

Energía producida por metabolismo: Cálculo por método de ocupación

Cálculo de metabolismo:	Sentado (10) + Basal (40)	52 W/m2
	Ac. Ligera con manos:	20 W/m2
	Sup. Piel Media:	1,7 m2

Total:	122,4 W/persona
--------	-----------------

Aula 2S3

Área (m2):	60,06
------------	-------

Horario	W/m2
---------	------

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8,30-9,00	0	0	122	122	30
9,00-9,30	0	0	122	122	30
9,30-10,00	0	0	122	122	30
10,00-10,30	0	0	122	122	30
10,30-11,00	0	30	30	0	15
11,00-11,30	0	30	30	0	15
11,30-12,00	0	30	30	0	15
12,00-12,30	0	30	30	0	15
12,30-13,00	0	0	30	30	30
13,00-13,30	0	0	30	30	30
13,30-14,00	0	0	30	30	30
14,00-14,30	0	0	30	30	30
14,30-15,00	0	0	0	0	0
15,00-15,30	0	30	122	122	0
15,30-16,00	0	30	122	122	0
16,00-16,30	0	30	122	122	0
16,30-17,00	0	30	122	122	0
17,00-17,30	0	30	0	0	0
17,30-18,00	0	30	0	0	0
18,00-18,30	0	30	0	0	0
18,30-19,00	0	30	0	0	0
19,00-19,30	0	30	0	30	0
19,30-20,00	0	30	0	30	0
20,00-20,30	0	30	0	30	0
20,30-21	0	30	0	30	0

MEDIA	0	19,2	48,64	48,64	12
-------	---	------	-------	-------	----

MEDIA TOTAL (W/m2)	25,696
--------------------	--------

Gráfico de Contribución de Cargas (W/m2)

